

令和6年度

碧南の公共下水道



碧南市下水道PRキャラクター ギョッピー

碧南市開発水道部 下水道課

【 目 次 】

I 概要及び組織	
1 碧南市のあらまし	1
2 公共下水道事業の概要	2
3 下水道事業の沿革	4
4 開発水道部の組織、事務分掌	1 1
II 計画及び整備状況	
1 都市計画決定	1 2
2 都市計画事業認可	1 4
3 下水道法事業計画認可	1 7
碧南公共下水道計画図	
4 整備計画及び事業認可表	2 2
5 整備実績	2 3
汚水・雨水整備実績	
事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）	
国庫補助対象事業費内訳表	
6 汚水管渠等施工実績	3 2
施行年度別管渠延長等	
マンホールポンプ等一覧	
マンホールトイレ一覧	
7 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要	3 5
8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要	3 6
9 油ヶ淵ルネッサンス計画の概要	3 8
事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）	
10 大浜権現中継ポンプ場の概要	4 2
11 供用開始の告示	4 4
12 整備率、普及率、水洗化率等の推移	4 7
13 地域別人口、接続率、普及率の推移	5 1
III 衣浦東部流域下水道計画	
1 流域下水道の概要	5 2
2 衣浦東部浄化センターの施設概要	5 4
3 衣浦東部流域下水道計画図	5 5
IV 財 務	
1 決算額	5 6
2 損益計算書	5 7
3 貸借対照表	5 8
4 経営分析	6 0
5 受益者負担金	6 1
6 下水道使用料	6 5
7 消費税	6 6
8 地方債の状況	6 7
9 流域下水道事業建設費負担金	6 8
V 業 務	
1 接続状況	6 9
2 流域下水道維持管理負担金等の状況	7 0
3 水洗便所改造等資金融資あっせん制度	7 1
4 雨水貯留浸透施設設置事業補助金制度	7 2

1 碧南市のあらまし

(1) 碧南市の地勢

本市は愛知県のほぼ中央、中部圏の中核都市名古屋市から40km圏内に位置する。

北は油ヶ淵、東は矢作川、南・西は衣浦港と周囲を水に囲まれ、地形は碧海台地と矢作川沖積地からなる平坦地である。

油ヶ淵は周囲6.3km、湖面積0.64km²で、県内唯一の天然湖沼として第1位の大きさを誇っている。

水に囲まれた特性を活かし、古くから埋め立てによる開発が進められ、矢作川沿いに平七新田、前浜新田等が開発された。

昭和32年衣浦港が重要港湾の指定を受け、大規模な臨海用地の造成がされ、現在の市域が形成された。

市域面積は36.12km²で、人口は令和7年4月1日現在72,111人となっている。

(2) 碧南市の沿革

昭和23年4月5日、地理的、歴史的につながりの深い新川、大浜、棚尾、旭の4ヶ町村が将来の一層の発展をめざし合併し、県下で10番目の市として碧南市が誕生した。その後、昭和30年には明治村大字西端を編入合併した。

産業は、古くから矢作川沿岸の農地開発や、醸造、窯業、鋳物等の伝統的産業によって発展してきた。

近年、衣浦臨海工業地帯の本格的稼動に伴い活発な生産、流通活動が行われている。

碧南市の将来像を「ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん」とし、地方分権時代における新たな市民と行政の協働の形を形成し、安心・安全な環境のもと、楽しさを感じることができる創造的なまちづくりを推進することを目指している。

2 公共下水道事業の概要

本市の下水道事業は、都市下水路整備が中心に行われてきたが、昭和63年3月に基本計画の見直しを行い、衣浦東部流域下水道計画に合わせた汚水・雨水一体整備を行う流域関連公共下水道事業として、同年9月に都市計画決定の変更を行った。さらに松本伏見屋地区、大浜権現地区を中心とした約310ヘクタールについて下水道法及び都市計画法の事業認可を取得し、平成元年度より事業に着手した。

平成2年6月には建設省の推奨する「カムバック・アクアトピア構想」の対象とされる水の理想都市「アクアトピア」の指定を受け、堀川流域146ヘクタールの浸水被害の解消と、堀川の水質浄化にあわせ市民に憩いの場を提供するため、平成4年度より堀川アクアトピア事業に着手し整備を進めている。

また、平成3年3月には愛知県により油ヶ淵流域4市（碧南、安城、高浜、西尾）が生活排水対策重点地域に指定され、平成4年3月には碧南市生活課において生活排水対策推進計画が策定され、油ヶ淵の浄化のため平成5年度より公共下水道整備を重点的に進めている。

この結果、平成8年4月には初めて372.3ヘクタールを供用開始し、以後毎年供用区域を拡大し、令和7年4月より供用開始区域面積は、1,446.3ヘクタール、区域内人口が66,935人で普及率は92.8%となった。また、接続の促進に努め、令和6年度末の接続人口は53,098人で接続率は79.3%となった。（※4/1 供用開始区域を含めない接続率は81.5%）

（数値は住民基本台帳人口による。4／1 供用開始分を含む。）

《計 画》

(1) 行政区域面積	3,612ha	
(2) 下水道計画区域	全体計画区域	1,611.1ha
	計画決定区域	1,611.1ha
	事業計画区域	汚水 1,521.7ha
		雨水 937.5ha
(3) 計画目標年次	全体計画	令和7年度
	事業計画	令和10年度
(4) 排除方式	分流式	
(5) 下水処理人口	全体計画	69,630人
	事業計画	67,600人（事業計画）
		66,223人（水洗化）

I 概要及び組織

(6) 日最大計画汚水量	全体計画	40,852 m ³ /日
	事業計画	33,281 m ³ /日
(7) 都市計画決定	昭和63年9月16日	
(8) 事業着手	平成元年2月17日	

《現 況》

(1) 行政区域人口	72,111人 (3/31現在)	
(2) 污水整備状況	令和6年度末整備済区域 1,446.9ha (89.8%)	
(3) 供用開始	令和7年4月1日現在	
	供用開始面積	1,446.3ha
	区域内人口	66,935人
	区域内世帯	28,467世帯
	普及率	92.8%

3 下水道事業の沿革

経	過	内 容
昭和 38 年 度	昭和38年10月4日	① 碧南都市計画下水道として棚尾下水路を都市計画決定（建設省告示第2577号） ② 棚尾下水路として堀川放流幹線に着手
昭和 39 年 度		① 棚尾下水路として堀川ポンプ場の一部に着手
昭和 42 年 度	昭和43年3月30日	① 第1回都市計画決定変更……棚尾下水路の上流部をその他幹線にする。（建設省告示第643号）
昭和 43 年 度		① 都市下水路として堀川3号雨水幹線に着手 ② 都市下水路として新川1号雨水幹線の一部に着手
昭和 44 年 度	昭和44年4月8日	① 第2回都市計画決定変更……新川下水路を都市計画決定とし追加（建設省告示第1348号）
昭和 46 年 度	昭和47年3月30日	① 第3回都市計画決定変更……流出量の算出を実験式から合理に変更（碧南市告示第7号） ② 松本第2土地区画整理事業にて道場山2号雨水幹線の一部に着手
昭和 47 年 度	昭和47年7月15日	① 第4回都市計画決定変更……新都市計画法による市街化区域全域の下水道計画の樹立。公共下水道、都市下水路としての都市計画決定の変更（碧南市告示第19号）
昭和 49 年 度		① 都市下水路として堀川ポンプ場の増築に着手
昭和 51 年 度	昭和51年6月14日	① 第5回都市計画決定変更……松本下水路を都市下水路とし市計画決定に追加（碧南市告示第15号） ② 都市下水路として松本1号雨水幹線の一部に着手

I 概要及び組織

経 過		内 容
昭和 54 年 度		① 都市下水路として堀川2号雨水幹線に着手
昭和 55 年 度		① 都市下水路として八村川6号雨水幹線の一部に着手 ② 碧南平七土地地区画整理事業にて雨池1号雨水幹線の一部に着手
昭和 58 年 度	昭和58年 5月10日	① 第6回都市計画決定変更……碧南下山土地地区画整理事業に伴う雨水系統の変更（碧南市告示第13号） ② 都市下水路として一ツ橋2号雨水幹線の一部に着手 ③ 都市下水路として一ツ橋4号雨水幹線に着手 ④ 都市下水路として八村川1号雨水幹線の一部に着手
昭和 59 年 度		① 都市下水路として一ツ橋放流幹線に着手 ② 碧南下山土地地区画整理事業にて一ツ橋1号雨水幹線に着手 ③ 碧南下山土地地区画整理事業にて一ツ橋3号雨水幹線に着手
昭和 60 年 度		① 都市下水路として一ツ橋ポンプ場の一部に着手
昭和 63 年 度	昭和63年 9月16日	① 第7回都市計画決定変更……流域関連公共下水道として雨水・汚水の整備計画の樹立。都市下水路を廃止する。（碧南市告示第30号） ② 都市下水路として相生1号雨水幹線に着手 ③ 都市下水路として雨池ポンプ場の一部に着手
	昭和63年12月 7日	④ 碧南雨池土地地区画整理事業にて雨池1号雨水幹線の一部に着手
	平成元年 2月17日	⑤ 当初都市計画法による事業認可（公共下水道）……雨水297.4ha 汚水307.3ha。事業期間 平成7年度 ⑥ 当初下水道法による事業認可（公共下水道）……雨水297.4ha、汚水307.3ha。事業期間 平成7年度
平成 元 年 度		① 油ヶ淵水質保全計画書策定……愛知県 ② 公共下水道として松本1号汚水幹線に着手 ③ 碧南雨池土地地区画整理事業にて雨池2号雨水幹線の一部に着手

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 2 年 度	平成 2年 6月 7日	① アクアトピアの指定……建設省指定(主な流域 堀川)
	平成 3年 3月 29日	② アクアトピア基本構想策定……碧南市 ③ 生活排水重点地域の指定……愛知県指定(碧南・安城・高浜・西尾) ④ 公共下水道として松本1号雨水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として松本2号雨水幹線に着手 ⑥ 公共下水道として大浜1号汚水幹線の一部に着手 ⑦ 公共下水道として大浜2号汚水幹線の一部に着手 ⑧ 公共下水道として松本2号汚水幹線に着手 ⑨ 公共下水道として松本3号汚水幹線に着手 ⑩ 都市下水路として雨池放流幹線に着手
平成 3 年 度		① 堀川アクアトピア基本計画策定……碧南市 ② 公共下水道として松本3号雨水幹線に着手 ③ 公共下水道として権現1号汚水幹線に着手
平成 4 年 度	平成 4年 5月 6日	① 第1回公共下水道事業認可変更……アクアトピア・生活排水重点地域の指定を受けての変更 ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 434.7ha、汚水 447.4ha。事業期間 平成8年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 434.7ha、汚水 447.4ha。事業期間 平成8年度
	平成 4年 9月 7日	② 第8回都市計画決定変更……100ha 未満の排水区域幹線管渠を計画決定から削除する。堀川第2ポンプ場と八村川を下水道の雨水渠として都市計画決定(碧南市告示第23号) ③ 公共下水道として棚尾1号汚水幹線に着手 ④ 公共下水道として大浜権現中継ポンプ場の一部に着手 ⑤ 公共下水道として道場山2号雨水幹線の一部に着手 ⑥ 都市下水路として西山1号雨水幹線に着手 ⑦ 都市下水路として雨池1号雨水幹線の一部に着手 ⑧ 流域下水道関連環境整備事業に着手……港南緑地(つり広場) 3.6ha。H3実施設計 H4～H6整備工事
平成 5 年 度	平成 5年 4月 28日	① 第2回公共下水道事業認可変更……八村川と堀川を下水道の雨水渠として事業認可を得る。認可区域面積、事業年度に変更なし ② 公共下水道として伏見屋1号汚水幹線の一部に着手 ③ 公共下水道として西端1号汚水幹線の一部に着手 ④ 公共下水道として八村川1号雨水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として堀川4号雨水幹線の一部に着手 ⑥ 都市下水路として雨池ポンプ場の増築に着手
平成 6 年 度	平成 6年 7月 平成 6年 9月 22日	① 清流ルネッサンス21策定……油ヶ淵水質浄化促進協議会 ② 第9回都市計画決定変更……衣浦東部流域下水道第1幹線のルート変更に伴う変更。西端中継ポンプ場の廃止(碧南市告示第28号)
	平成 7年 3月 15日	③ 第3回公共下水道事業認可変更……下山第2区画整理区域の一部を事業認可区域に含める ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 460.1ha、汚水 472.8ha。事業期間 平成8年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 460.1ha、汚水 472.8ha。事業期間 平成8年度 ④ 公共下水道として一ツ橋2号雨水幹線の一部に着手

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 7 年度	平成 8 年 3 月 1 4 日	① 公共下水道供用開始の告示……平成 8 年 4 月 1 日供用開始（碧南市告示第 1 1 号） ② 公共下水道として一ツ橋ポンプ場のポンプ増設に着手 ③ 公共下水道として中田川 1 号雨水幹線の一部に着手 ④ 公共下水道として権現 2 号汚水幹線に着手
平成 8 年度	平成 8 年 6 月 6 日 平成 8 年 4 月 1 日 平成 8 年 5 月 2 9 日	① 堀川流水ゾーンが水循環・再生下水道モデル事業に採択 ② 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 372.3ha、供用開始人口 15,700 人 ③ 第 4 回公共下水道事業認可変更……東部・砂子・権田・下山第 2 区画整理区域及び油ヶ淵・堀川流域を事業認可区域として拡大 ・ 都市計画法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度 ④ 公共下水道として棚尾 2 号汚水幹線の一部に着手 ⑤ 公共下水道として西端 3 号汚水幹線の一部に着手
平成 9 年度	平成 9 年 4 月 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 15.0ha (387.3ha)、供用開始人口 600 人 (16,300 人) ② 公共下水道として伏見屋 2 号汚水幹線の一部に着手 ③ 堀川流水ゾーン雨水貯留施設築造
平成 10 年度	平成 1 0 年 4 月 1 日 平成 1 0 年 1 0 月 1 5 日 平成 1 0 年 1 0 月 2 0 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 25.0ha (412.3ha)、供用開始人口 1,220 人 (17,520 人) ② 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 50.0ha (462.3ha)、供用開始人口 2,860 人 (20,380 人) ③ 第 5 回公共下水道事業認可変更……衣浦東部第 1 幹線 2—2 接続点追加、棚尾処理分区を棚尾第 1 処理分区と棚尾第 2 処理分区に分割 ・ 下水道法による事業認可変更……雨水 539.8ha、汚水 652.3ha。事業期間 平成 1 2 年度（区域、期間変更なし） ④ 堀川流水ゾーン築造
平成 11 年度	平成 1 1 年 4 月 1 日 平成 1 2 年 3 月 3 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 36.0ha (498.3ha)、供用開始人口 1,460 人 (21,840 人) ② 堀川流水ゾーン完成
平成 12 年度	平成 1 2 年 4 月 1 日 平成 1 3 年 3 月 1 6 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 26.0ha (524.3ha)、供用開始人口 920 人 (22,760 人) ② 第 6 回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 582.9ha 汚水 714.5ha
平成 13 年度	平成 1 3 年 4 月 1 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 24.0ha (548.3ha)、供用開始人口 396 人 (23,156 人)
平成 14 年度	平成 1 4 年 4 月 1 日 平成 1 5 年 1 月 1 0 日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 21.0ha (569.3ha)、供用開始人口 747 人 (23,903 人) ② 第 1 0 回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大 (碧南市告示第 1 号)

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 15 年 度	平成15年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 73.1ha(642.4ha)、供用開始人口 3,858 人(27,761 人) 区画整理事業区域供用開始
	平成15年 8月 8日	② 第7回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
	平成15年 8月 15日	③ 第6回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
平成 16 年 度	平成16年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 35.0ha(677.4ha)、供用開始人口 1,221 人(28,982 人)
平成 17 年 度	平成17年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.0ha(708.4ha)、供用開始人口 2,808 人(31,790 人)
平成 18 年 度	平成18年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.3ha(739.7ha)、供用開始人口 1,491 人(33,281 人)
平成 19 年 度	平成19年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.3ha(771.0ha)、供用開始人口 1,782 人(35,063 人)
	平成19年 6月 19日	② 第7回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 793.6ha 汚水 1,111.9ha
	平成19年 6月 19日	③ 第8回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 789.2ha 汚水 990.2ha
平成 20 年 度	平成20年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 40.6ha(811.6ha)、供用開始人口 1,649 人(36,712 人)
平成 21 年 度	平成21年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 56.0ha(867.6ha)、供用開始人口 1,360 人(38,072 人)
	平成21年 11月 11日	② 第11回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大(碧南市告示第39号)
平成 22 年 度	平成22年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 36.9ha(904.5ha)、供用開始人口 1,741 人(39,813 人)
	平成22年 4月 9日	② 第8回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha
	平成22年 4月 9日	③ 第9回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha
	平成22年 12月 24日	④ 第12回都市計画決定変更……都市計画区域の再編に伴い、名称の変更(碧南市告示第41号)
	平成23年 2月 28日	⑤ 第10回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha
	平成23年 3月 25日	⑥ 第9回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha

※ ()は累計

I 概要及び組織

経 過		内 容
平成 23 年 度	平成23年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 44.8ha (949.3ha)、 供用開始人口 2,705 人 (42,519 人)
平成 24 年 度	平成24年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 47.0ha (996.3ha)、 供用開始人口 2,377 人 (44,497 人)
平成 25 年 度	平成25年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 32.9ha (1,029.2ha)、 供用開始人口 1,694 人 (47,995 人)
平成 26 年 度	平成26年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 26.4ha (1,055.6ha)、 供用開始人口 1,036 人 (48,860 人)
平成 27 年 度	平成27年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 29.4ha (1,085ha)、 供用開始人口 1,637 人 (50,497 人)
	平成27年 6月 30日	② 第10回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,298.1ha
	平成27年 6月 30日	③ 第11回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 829.9ha 汚水 1,298.1ha
平成 28 年 度	平成28年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 34ha (1,119ha)、 供用開始人口 1,582 人 (52,079 人)
平成 29 年 度	平成29年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 27.7ha (1,146.7ha)、 供用開始人口 1,022 人 (53,101 人)
	平成30年 2月 6日	② 第13回都市計画決定変更……下水道整備区域の拡大(碧南市告示第2号)
平成 30 年 度	平成30年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 39.2ha (1,185.9ha)、 供用開始人口 1,204 人 (54,305 人)
	平成30年 6月 15日	② 第11回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 874.6ha 汚水 1,434.5ha
	平成30年 6月 15日	③ 第12回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 874.6ha 汚水 1,434.5ha
令和 元 年 度	平成31年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 29.9ha (1,215.8ha)、 供用開始人口 1,582 人 (55,887 人)

※ ()は累計

※ 住民基本台帳法の改正のため、平成24年度までは日本人のみ、
平成25年度からは外国人を含む人数。

I 概要及び組織


経 過		内 容
令和 2 年 度	令和 2年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 31.7ha (1,247.5ha)、 供用開始人口 1,545 人(57,432 人)
令和 3 年 度	令和 3年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 42.4ha (1,289.9ha)、 供用開始人口 2,227 人(59,659 人)
令和 4 年 度	令和 4年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 51.7ha (1,341.6ha)、 供用開始人口 2,916 人(62,575 人)
令和 5 年 度	令和 5年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 34.2ha (1,375.8ha)、 供用開始人口 1,385 人(63,960 人)
	令和 5年12月22日	② 第12回都市計画法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 937.5ha 汚水 1,521.7ha。事業期間 令和10年度
	令和 5年12月22日	③ 第13回下水道法事業認可変更……認可区域の拡大 雨水 937.5ha 汚水 1,521.7ha。事業期間 令和10年度
令和 6 年 度	令和 6年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 32.6ha (1,408.4ha)、 供用開始人口 1,475 人(65,435 人)
令和 7 年 度	令和 7年 4月 1日	① 公共下水道一部供用開始……供用開始面積 37.9ha (1,446.3ha)、 供用開始人口 1,500 人(66,935 人)

※ ()は累計

※ 住民基本台帳法の改正のため、平成24年度までは日本人のみ、
平成25年度からは外国人を含む人数。

4 開発水道部の組織、事務分掌

(令和6年4月1日現在)



(注) 正職・再任用のみ、臨職含まず
 【 】内は再任用数
 ()内は併任のため職員数に含まず

II 計画及び整備状況

1 都市計画決定

項 目	当 初 決 定	第1回 変更	第2回 変更
告示年月日 及び番号	S 3 8. 1 0. 4 建設省告示第2 5 7 7号	S 4 3. 3. 3 0 建設省告示第6 4 3号	S 4 4. 4. 8 建設省告示第1 3 4 8号
内 容	棚尾排水区 2 6 5ha 棚尾下水路 2, 6 0 0m ○ 900～2, 200mm 棚尾放水路 5 2 9m □ 1, 800～2, 320mm	棚尾排水区 2 6 5ha 棚尾下水路 1 1 2m ○ 2, 200mm 棚尾放水路 5 2 9m □ 1, 800～2, 320mm	棚尾排水区 2 6 5ha 新川排水区 4 7ha
変 更 項 目	・ 碧南駅周辺の浸水対策であり、堀川ポンプ場の計画が含まれる。	・ 棚尾下水路の上流部をその他管渠とした。	・ 新川駅東周辺の浸水対策として新川排水区を追加

項 目	第3回 変更	第4回 変更	第5回 変更
告示年月日 及び番号	S 4 7. 3. 3 0 碧南市告示第7号	S 4 7. 7. 1 5 碧南市告示第19号	S 5 1. 6. 1 4 碧南市告示第15号
内 容	都市下水路 1 1 2ha 棚尾排水区 8 3. 0ha 新川排水区 2 9. 2ha	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 5 7 7ha	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 8 6 8ha
変 更 項 目	・ 流出量の算定方法を実験式から合理式に改める。	・ 新都計画法による変更 ・ 市街区区域全域の下水道計画の樹立	・ 市街地の浸水を早期に解消するため雨水系統の変更。 ・ 都市下水路として、松本排水区、相生排水区を追加

項 目	第6回 変更	第7回 変更	第8回 変更
告示年月日 及び番号	S 5 8. 5. 1 0 碧南市告示第13号	S 6 3. 9. 1 6 碧南市告示第30号	H 4. 9. 7 碧南市告示第23号
内 容	公共下水道 雨水 2, 0 3 3ha 汚水 2, 0 3 3ha 都市下水路 8 6 8ha	公共下水道 雨水 1, 5 2 9ha 汚水 1, 5 2 9ha	公共下水道 雨水 1, 5 2 9ha 汚水 1, 5 2 9ha
変 更 項 目	・ 下山土地区画整理事業に伴う雨水系統の変更。 ・ 蜷川排水区を一つ橋排水区、権現排水区、西浜排水区等に分区分区画整理と整合を図る。	・ 衣浦東部流域下水道計画に合わせ、汚水、雨水の一体的整備を計画する。 ・ 都市下水路を廃止する。	・ 堀川第2ポンプ場を雨水ポンプ場として都市計画決定する。 ・ 準用河川八村川を八村川1号雨水幹線として都市計画決定する。 ・ 国からの指導により、排水区域100ha未満の草線管渠を雨水、汚水とも都市計画決定から削除する。

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第9回 変更	第10回 変更	第11回 変更
告示年月日 及び番号	H6. 9. 22 碧南市告示第28号	H15. 1. 10 碧南市告示第1号	H21. 11. 11 碧南市告示第39号
内 容	公共下水道 雨水 1,529ha 汚水 1,529ha	公共下水道 雨水 1,604.6ha 汚水 1,604.6ha	公共下水道 雨水 1,610.2ha 汚水 1,610.2ha
変 更 項 目	・ 衣浦東部流域下水道第1幹線のルート変更に伴う変更 ・ 西端中継ポンプ場の廃止。	・ 本市公共下水道の基本計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大及び幹線管渠、各施設についての変更。 1) 処理区域を、1529ha から 1,604.6ha に変更する。 2) 大浜中継ポンプ場及び千福中継ポンプ場を削除する。 3) 都市施設として定める管渠の範囲について、1,000ha 以上の管渠について表示すること等に変更されたことに伴い主な幹線の決定及び管渠の表示の一部を削除する。	・ 平成20年度の本市公共下水道全体計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大と削除及びその他施設の変更。 1) 処理区域を、1,604.6ha から 1,610.2ha に変更する。 2) 中田川ポンプ場を追加する。

項 目	第12回 変更	第13回 変更	
告示年月日 及び番号	H22. 12. 24 碧南市告示第41号	H30. 2. 6 碧南市告示第2号	
内 容	公共下水道 雨水 1,610.2ha 汚水 1,610.2ha	公共下水道 雨水 1,611.1ha 汚水 1,611.1ha	
変 更 項 目	・ 愛知県都市計画区域の再編に伴い、名称の変更。 1) 名称を衣浦東部都市計画衣浦東部流域下水道から西三河都市計画衣浦東部流域下水道に変更する。	・ 本市公共下水道事業全体計画の見直しに伴う下水道整備区域の拡大及び削除	・

II 計画及び整備状況

2 都市計画事業認可

項 目	当 初 認 可	第1回 変更	第2回 変更
告示年月日 及び番号	S 6 3. 1 2. 7 愛知県告示第1 0 9 5号	H 4. 5. 6 愛知県告示第4 8 8号	H 5. 4. 2 8 愛知県告示第5 1 2号
内 容	雨水 2 9 7. 4ha 汚水 3 0 7. 3ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H8. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31
変 更 項 目		・ アクアトピア、生活排水対策重点地域指定による区域の拡大。	・ 都市計画決定の変更により認可区域内の堀川を堀川1号雨水幹線、八村川を八村川1号雨水幹線として追加。 ・ 堀川4号雨水幹線、大浜1号汚水幹線のルート変更。 ・ 大浜4号汚水幹線を幹線表示から削除。 ・ 堀川第1と堀川第2排水区を統合して堀川第1排水区とする。 ・ (旧) 堀川第2排水区の一部を中松排水区に統合する。 ・ 八村川第1と八村川第3排水区の排水区域境の変更。 ・ 一ツ橋ポンプ場の敷地面積の変更。

項 目	第3回 変更	第4回 変更	
告示年月日 及び番号	H 7. 3. 1 5 愛知県告示第2 2 7号	H 8. 5. 2 9 愛知県告示第4 6 1号	
内 容	雨水 4 6 0. 1ha 汚水 4 7 2. 8ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H9. 3. 31	雨水 5 3 9. 8ha 汚水 6 5 2. 3ha 事業期間 S63. 12. 7 ～H13. 3. 31	
変 更 項 目	・ 下山第二区画整理地区2 5. 4 h aを認可区域に含める。 ・ 一ツ橋ポンプ場のポンプ1台の増設（口径1, 0 0 0mm） ・ 権現1号汚水幹線の上流部を廃止。 ・ 棚尾1号汚水幹線の起点位置の延伸。 ・ 棚尾2号汚水幹線のルート変更。 ・ 松本1号汚水幹線上流部のルート変更。 ・ 西端1号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端3号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端中継ポンプ場（マンホールポンプ）の廃止。	(1) 汚水の変更 ・ 明石公園5. 0 h a、西端地区4 5. 4 h a、東部区画・砂子地区7 0. 5 h a、平七区画2 9. 0 h a、下山第二区画8. 8 h a、権現区画8. 3 h a、錦地区1 2. 5 h aを認可区域に含める。（1 7 9. 5 h aを追加） ・ 西端1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 西端2号汚水幹線の幹線表示。 ・ 西端3号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の幹線表示。	(2) 雨水の変更 ・ 明石公園5. 0 h a、西端地区4 5. 4 h a（中田、宮下、沢渡、古江）、八村川第2排水区8. 9 h a、堀川第3排水区4. 9 h a、一ツ橋排水区等1 5. 5 h aを認可区域に含める。（計7 9. 7 h aを追加） ・ 中田川1号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 一ツ橋2号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第5回 変更	第6回 変更	
告示年月日 及び番号	H13. 3. 16 愛知県告示第188号	H15. 8. 15 愛知県告示第635号	
内 容	雨水 582.9ha 汚水 714.5ha 事業期間 S63.12. 7 ～H16. 3.31	雨水 789.2ha 汚水 990.2ha 事業期間 S63.12. 7 ～H22. 3.31	
変 更 項 目	認可区域の拡大 (1)汚水(62.2ha) 西端処理分区 24.0ha 棚尾第2処理分区 30.0ha 大浜権現処理分区 8.2ha (2)雨水(43.1ha) 古江川排水区 20.7ha 中田川排水区 3.3ha 平七第一排水区 12.3ha 八村川第一排水区 0.5ha 堀川第三排水区 6.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)汚水(275.7ha) 西端処理分区 8.1ha 松本伏見屋処理分区 △2.2ha 大浜権現処理分区 133.5ha 棚尾第1処理分区 12.2ha 棚尾第2処理分区 △6.4ha 川口処理分区 6.2ha 新川第1処理分区 37.2ha 新川第2処理分区 87.1ha	(2)雨水(206.3ha) 八村川第一、第二、 第三、第四排水区 43.9ha 平七排水区、雨池排水区 111.8ha 一ツ橋排水区、権現排水区 22.6ha 相生排水区 28.8ha

項 目	第7回 変更	第8回 変更	第9回 変更
告示年月日 及び番号	H19. 6. 19 愛知県告示第433号	H22. 4. 9 愛知県告示第264号	H23. 3. 25 愛知県告示第233号
内 容	雨水 793.6ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 S63.12. 7 ～H25 3.31	雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 S63.12. 7 ～H25 3.31	雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha 事業期間 S63.12. 7 ～H29 3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1)汚水(121.7ha) 西端処理分区 19.0ha 大浜権現処理分区 25.3ha 西山第3処理分区 24.3ha 西山第4処理分区 38.1ha 西山第5処理分区 15.0ha (2)雨水(4.4ha) 宮下排水区 △26.5ha 陣屋排水区 18.6ha 吹上排水区 12.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)雨水(11.3ha) 宮下排水区 △8.2ha 中田川排水区 15.3ha 西山第一排水区 1.9ha 新川排水区 2.3ha 中田川はし弁場の追加	認可区域の拡大・変更 (1)汚水(70.9ha) 川口処理分区 1.5ha 大浜権現処理分区 △20.0ha 棚尾第1処理分区 5.7ha 棚尾第2処理分区 11.2ha 松本伏見屋処理分区 5.3ha 鷺塚第1処理分区 15.4ha 鷺塚第2処理分区 48.7ha 西山第3処理分区 0.1ha 西端処理分区 1.4ha 広見処理分区 0.7ha 丸山処理分区 1.6ha 新川第1処理分区 0.9ha 新川第2処理分区 △1.6ha (2)雨水(25.0ha) 油ヶ淵 第三ノ二排水区 10.8ha 油ヶ淵 第四排水区 14.2ha

Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第10回 変更	第11回 変更	第12回 変更
告示年月日 及び番号	H27. 6. 30 愛知県告示第293号	H30. 6. 15 愛知県告示第338号	R5. 12. 22 愛知県告示第496号
内 容	雨水 829.9ha 汚水 1,298.1ha 事業期間 H元2.17 ～H34. 3.31	雨水 874.6ha 汚水 1,434.5ha 事業期間 H元2.17 ～H36. 3.31	雨水 937.5ha 汚水 1,521.7ha 事業期間 H元2.17 ～R11. 3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (115.3ha) 松本伏見屋処理分区 △12.2ha 鷺塚第1処理分区 10.9ha 鷺塚第2処理分区 26.8ha 鷺塚第3処理分区 19.7ha 鷺塚第4処理分区 21.9ha 西山第1処理分区 18.0ha 西山第2処理分区 36.0ha 西山第4処理分区 △1.3ha 新川第2処理分区 △4.5ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (136.4ha) 千福第1処理分区 55.2ha 千福第2処理分区 41.1ha 松本伏見屋処理分区 38.1ha 川口処理分区 0.6ha 鷺塚第2処理分区 18.4ha 鷺塚第3処理分区 △19.7ha 鷺塚第4処理分区 3.2ha 西端処理分区 0.1ha 西山第1処理分区 △3.9ha 西山第2処理分区 △1.9ha 新川第1処理分区 5.2ha (2) 雨水 (44.7ha) 堀川第3排水区 29.0ha 八村川第3排水区 6.3ha 八村川第4排水区 9.4ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (87.2ha) 千福第1処理分区 26.5ha 千福第2処理分区 6.4ha 松本伏見屋処理分区 50.6ha 鷺塚第2処理分区 △1ha 鷺塚第4処理分区 1ha 西山第1処理分区 0.3ha 西山第2処理分区 3.4ha (2) 雨水 (62.9ha) 浅間排水区 3.8ha 松本排水区 7.3ha 八村川第1排水区 43.9ha 八村川第2排水区 7.9ha

3 下水道法事業計画認可

項 目	当 初 認 可	第1回 変更	第2回 変更
年月日 及び番号	H元 2. 1 7 6 3 令下水第2－2 3 号	H4. 5. 6 4 令下水第2－8 号	H5. 4. 2 8 5 令下水第2－9 号
内 容	雨水 2 9 7. 4ha 汚水 3 0 7. 3ha 事業期間 H元 2. 17 ～H8. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31	雨水 4 3 4. 7ha 汚水 4 4 7. 4ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31
変 更 項 目		・ アクアトピア、生活排水対策重点地域指定による区域の拡大。	・ 都市計画決定の変更により認可区域内の堀川を堀川1号雨水幹線、八村川を八村川1号雨水幹線として追加。 ・ 堀川4号雨水幹線、大浜1号汚水幹線のルート変更。 ・ 大浜4号汚水幹線を幹線表示から削除。 ・ 堀川第1と堀川第2排水区を統合して堀川第1排水区とする。 ・ (旧) 堀川第2排水区の一部を中松排水区に統合する。 ・ 八村川第1と八村川第3排水区の排水区域境の変更。 ・ 一ツ橋ポンプ場の敷地面積の変更。

項 目	第3回 変更	第4回 変更
年月日 及び番号	H7. 3. 1 5 7 令下水第2－4 号	H8. 5. 2 9 8 令下水第2－1 6 号
内 容	雨水 4 6 0. 1ha 汚水 4 7 2. 8ha 事業期間 H元 2. 17 ～H9. 3. 31	雨水 5 3 9. 8ha 汚水 6 5 2. 3ha 事業期間 H元 2. 17 ～H13. 3. 31
変 更 項 目	・ 下山第二区画整理地区25. 4haを認可区域に含める。 ・ 一ツ橋ポンプ場のポンプ1台の増設（口径1, 000mm） ・ 権現1号汚水幹線の上流部を廃止。 ・ 棚尾1号汚水幹線の起点位置の延伸。 ・ 棚尾2号汚水幹線のルート変更。 ・ 松本1号汚水幹線上流部のルート変更。 ・ 西端1号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端3号汚水幹線のルート変更。 ・ 西端中継ポンプ場（マンホールポンプ）の廃止。	(1) 汚水の変更 ・ 明石公園5. 0ha、西端地区45. 4ha、東部区画・砂子地区70. 5ha、平七区画29. 0ha、下山第二区画8. 8ha、権田区画8. 3ha、錦地区12. 5haを認可区域に含める。（計179. 5haを追加） ・ 西端1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 西端2号汚水幹線の幹線表示。 ・ 西端3号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 伏見屋1号汚水幹線の幹線表示。 (2) 雨水の変更 ・ 明石公園5. 0ha、西端地区45. 4ha（中田、宮下、沢渡、古江）、八村川第2排水区8. 9ha、堀川第3排水区4. 9ha、一ツ橋排水区等15. 5haを認可区域に含める。（計79. 7haを追加） ・ 中田川1号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。 ・ 一ツ橋2号雨水幹線の上流部の幹線表示の延伸。

Ⅱ 計画及び整備状況


項 目	第5回 変更	第6回 変更	第7回 変更
年月日 及び番号	H10.10.20 10令下水第2-20号	H13.3.16 12令下水第92-17号	H15.8.8 15令下水第2-10号
内 容	雨水 539.8ha 汚水 652.3ha 事業期間 H元 2.17 ～H13.3.31	雨水 582.9ha 汚水 714.5ha 事業期間 H元 2.17 ～H16.3.31	雨水 789.2ha 汚水 990.2ha 事業期間 H元 2.17 ～H22.3.31
変 更 項 目	・ 棚尾処理分区の分割 棚尾第1処理分区 20.3ha 棚尾第2処理分区 90.6ha ・ 衣浦東部第1幹線2-2号接続点を追加 ・ 棚尾2号汚水幹線延長770mを400mに変更	認可区域の拡大 (1)汚水 (62.2ha) 西端処理分区 24.0ha 棚尾第2処理分区 30.0ha 大浜権現処理分区 8.2ha (2)雨水 (43.1ha) 古江川排水区 20.7ha 中田川排水区 3.3ha 平七第一排水区 12.3ha 八村川第一排水区 0.5ha 堀川第三排水区 6.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (275.7ha) 西端処理分区 8.1ha 松本伏見屋処理分区 △2.2ha 大浜権現処理分区 133.5ha 棚尾第1処理分区 12.2ha 棚尾第2処理分区 △6.4ha 川口処理分区 6.2ha 新川第1処理分区 37.2ha 新川第2処理分区 87.1ha (2)雨水 (206.3ha) 八村川第一、第二、第三、第四排水区 43.9ha 平七排水区、雨也排水区 111.8ha 一ツ橋排水区、権現排水区 22.6ha 相生排水区 28.8ha

項 目	第8回 変更	第9回 変更	第10回 変更
年月日 及び番号	H19.6.19 19下水第66号	H22.4.9 22下水第9号	H23.2.28 22下水第365号
内 容	雨水 793.6ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 H元 2.17 ～H25.3.31	雨水 804.9ha 汚水 1,111.9ha 事業期間 H元 2.17 ～H25.3.31	雨水 829.9ha 汚水 1,182.8ha 事業期間 H元 2.17 ～H29.3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (121.7ha) 西端処理分区 19.0ha 大浜権現処理分区 25.3ha 西山第3処理分区 24.3ha 西山第4処理分区 38.1ha 西山第5処理分区 15.0ha (2)雨水 (4.4ha) 宮下排水区 △26.5ha 陣屋排水区 18.6ha 吹上排水区 12.3ha	認可区域の拡大・変更 (1)雨水 (11.3ha) 宮下排水区 △8.2ha 中田川排水区 15.3ha 西山第一排水区 1.9ha 新川排水区 2.3ha 中田川ポンプ場の追加	認可区域の拡大・変更 (1)汚水 (70.9ha) 川口処理分区 1.5ha 大浜権現処理分区 △20.0ha 棚尾第1処理分区 5.7ha 棚尾第2処理分区 11.2ha 松本伏見屋処理分区 5.3ha 鷺塚第1処理分区 15.4ha 鷺塚第2処理分区 48.7ha 西山第3処理分区 0.1ha 西端処理分区 1.4ha 広見処理分区 0.7ha 丸山処理分区 1.6ha 新川第1処理分区 0.9ha 新川第2処理分区 △1.6ha (2)雨水 (25.0ha) 油ヶ淵 第三ノ二排水区 10.8ha 油ヶ淵 第四排水区 14.2ha


Ⅱ 計画及び整備状況

項 目	第11回 変更	第12回 変更	第13回 変更
年月日 及び番号	H27. 6. 30 27下水第129号	H30. 6. 15 30下水第89号	R5. 12. 22 5下水第402号
内 容	雨水 829. 9ha 汚水 1, 298. 1ha 事業期間 H元 2.17 ～H34. 3.31	雨水 874. 6ha 汚水 1, 434. 5ha 事業期間 H元 2.17 ～H36. 3.31	雨水 937. 5ha 汚水 1, 521. 7ha 事業期間 H元 2.17 ～R11. 3.31
変 更 項 目	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (115. 3ha) 松本伏見屋処理分区 △12. 2ha 鷺塚第1処理分区 10. 9ha 鷺塚第2処理分区 26. 8ha 鷺塚第3処理分区 19. 7ha 鷺塚第4処理分区 21. 9ha 西山第1処理分区 18. 0ha 西山第2処理分区 36. 0ha 西山第4処理分区 △1. 3ha 新川第2処理分区 △4. 5ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (136. 4ha) 千福第1処理分区 55. 2ha 千福第2処理分区 41. 1ha 松本伏見屋処理分区 38. 1ha 川口処理分区 0. 6ha 鷺塚第2処理分区 18. 4ha 鷺塚第3処理分区 △19. 7ha 鷺塚第4処理分区 3. 2ha 西端処理分区 0. 1ha 西山第1処理分区 △3. 9ha 西山第2処理分区 △1. 9ha 新川第1処理分区 5. 2ha (2) 雨水 (44. 7ha) 堀川第3排水区 29. 0ha 八村川第3排水区 6. 3ha 八村川第4排水区 9. 4ha	認可区域の拡大・変更 (1) 汚水 (87. 2ha) 千福第1処理分区 26. 5ha 千福第2処理分区 6. 4ha 松本伏見屋処理分区 50. 6ha 鷺塚第2処理分区 △1ha 鷺塚第4処理分区 1ha 西山第1処理分区 0. 3ha 西山第2処理分区 3. 4ha (2) 雨水 (62. 9ha) 浅間排水区 3. 8ha 松本排水区 7. 3ha 八村川第1排水区 43. 9ha 八村川第2排水区 7. 9ha

II 計画及び整備状況



II 計画及び整備状況



4 整備計画及び事業認可表

処理分区分	全体計画			全体計画汚水量 (m3/日)			事業認可			認可計画汚水量 (m3/日)			整備済		供用開始済		令和7年度供用開始	
	面積 (ha)	人口 (人)	日平均	日最大	時間最大	面積 (ha)	人口 (人)	日平均	日最大	時間最大	面積 (ha)	人口 (人)	面積 (ha)	人口 (人)	面積 (ha)	人口 (人)	面積 (ha)	人口 (人)
西 端	187.0	7,640	3,229	4,053	5,919	132.6	6,390	2,232	2,846	4,095	132.3	6,516	132.3	6,516				
広 見	2.0	-	108	138	198	0.7	-	108	138	198	0.7	0	0.7	0				
丸 山	1.6	-	380	620	1,850	1.6	10	382	623	1,855	1.6	0	1.6	0				
新川第1	43.3	1,870	1,533	1,747	2,932	43.3	1,800	1,377	1,552	2,648	43.3	1,837	43.3	1,837				
新川第2	90.5	3,240	1,515	1,973	2,928	86.0	3,090	1,215	1,591	2,373	84.4	3,084	84.4	3,084				
西山第1	14.1	940	520	632	978	14.4	830	415	497	781	13.7	801	13.7	801				
西山第2	34.1	1,520	632	804	1,157	37.5	1,570	542	693	996	37.5	1,774	37.5	1,774				
西山第3	24.4	1,530	631	799	1,150	24.4	1,510	518	661	949	24.4	1,651	24.4	1,651				
西山第4	36.8	1,060	434	550	790	36.8	1,260	428	546	784	35.9	1,195	35.9	1,195				
西山第5	15.0	830	343	435	625	15.0	720	247	315	453	15.0	758	15.0	758				
鷺塚第1	26.3	1,040	517	631	958	26.3	1,170	488	600	911	26.3	1,079	26.3	1,079				
鷺塚第2	93.9	4,180	1,735	2,191	3,166	92.9	4,510	1,557	1,981	2,858	90.4	4,031	90.4	4,031				
鷺塚第4	25.1	1,400	593	757	1,090	26.1	1,760	622	795	1,140	26.1	1,794	26.1	1,794				
千福第1	85.6	4,590	1,960	2,499	3,603	81.7	4,160	1,485	1,894	2,723	66.7	2,377	66.7	2,377	24.5	1,213		
千福第2	53.1	2,920	1,206	1,527	2,199	47.5	2,160	741	946	1,359	33.5	1,970	33.5	1,970	2.7	204		
松本伏見屋	370.2	17,200	7,422	9,423	14,406	376.0	16,870	5,617	7,178	11,149	338.2	15,527	338.2	15,527	10.7	359		
棚尾第1	37.9	1,410	733	905	1,364	37.9	1,310	595	727	1,109	37.9	1,431	37.9	1,431				
棚尾第2	125.4	5,620	3,184	3,855	5,977	125.4	6,190	2,989	3,606	5,608	125.4	6,352	125.4	6,352				
大浜権現	320.0	12,140	5,462	6,899	10,225	290.8	11,850	4,526	5,733	8,529	288.8	12,561	288.8	12,561				
川 口	24.8	500	249	414	684	24.8	440	206	359	605	24.8	421	24.8	421				
計	1,611.1	69,630	32,386	40,852	62,199	1,521.7	67,600	26,290	33,281	51,123	1,446.9	65,159	1,446.3	65,159	37.9	1,776		

5 整備実績 (年度別整備実績) (1 / 2)

整備地区名	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	小計
西端処理分区					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
油ヶ淵流域					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
新川第1処理分区																		4.2	9.0	15.1	28.3
																		六軒			
新川第2処理分区																	9.3	9.6	6.0	7.1	32.0
																	田尻	田尻	松江		
松本伏見屋処理分区	10.0	27.4	50.0	50.0	31.0	28.5	26.8	6.5	9.0	9.0	7.0	6.0	6.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	283.2
松本第1区画	10.0	27.4																			37.4
松本第2区画			50.0																		50.0
伏見屋、平七				50.0				5.0	8.0	5.0	5.0			3.0							76.0
道場山					31.0																31.0
天王						28.5															28.5
作塚							26.8														26.8
東部区画								1.5	1.0	4.0	2.0	6.0	6.0	6.0	2.3	2.3	2.4				33.5
棚尾第1処理分区										10.0	6.7	5.0	4.0	5.0	7.0	5.8	6.9	4.1	0.5		37.2
堀川流域										10.0	5.7										15.7
平七区画											1.0	5.0	4.0				6.9	4.1	0.5		10.0
その他																					11.5
棚尾第2処理分区				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	17.0	8.0	4.0		5.0	7.0	5.8	5.8					125.4
堀川流域				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0												82.8
平七区画								7.0		8.0	4.0										19.0
その他													5.0	7.0	5.8	5.8					23.6
大浜権現処理分区	4.0	5.9			24.0	12.2	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	229.4
堀川流域						2.2					0.3	6.0	4.0	3.5	7.2	5.0			12.2	8.0	48.4
雨池区画	4.0	5.9																			9.9
下山第1区画					5.0	10.0	23.2														38.2
下山第2区画								13.5	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.2	2.3	2.5	0.7	1.1			32.3
(H6から整備着手、面整備実績はH8に計上)										1.0	1.0	2.0	2.0	0.3	0.3	1.7					8.3
権田区画																					19.0
前浜					19.0					3.0											
その他																					
川口処理分区						22.7									1.9	4.4	12.0	12.3	11.6	28.1	73.3
川口						22.7															22.7
計	14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.8	29.8	31.3	31.3	41.4	58.6	872.7
累計	14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5	591.5	621.5	651.5	680.3	710.1	741.4	772.7	814.1	872.7	872.7

※ 下山第2区画整備整備状況 全汚水計画延長=12,780m
H6 整備延長=1,221m、H7 整備延長=2,442m、H8 整備延長=1,610m、H9 整備延長=462m、H10 整備延長=650m、H11 整備延長=522m、H12 整備延長=476m
H13 整備延長=624m、H14 整備延長=1,397m、H15 整備延長=1,061m、H16 整備延長=1,096m、H17 整備延長=189m、H18 整備延長=118m

※ 東部区画整備整備状況 全汚水計画延長=19,300m
H8 整備延長=334m、H9 整備延長=229m、H10 整備延長=194m、H11 整備延長=1,763m、H12 整備延長=4,477m(繰越分含む)
H13 整備延長=2,877m、H14 整備延長=2,716m、H15 整備延長=766m、H16 整備延長=443m、H17 整備延長=637m

※ 権田区画整備整備状況 全汚水計画延長=3,075m
H10 整備延長=168m、H11 整備延長=1,357m、H12 整備延長=191m、H13 整備延長=407m、H14 整備延長=106m、H15 整備延長=583m
H10 大浜権現 その他3.0haは大浜小学校

※ H15大浜権現 その他1.9haは、宮町・伊勢町の境の雨水幹線と同時施工の汚水幹線施工部分

汚水整備実績（年度別整備実績）（2／2）

整備地区名	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	合計
西端処理分区	6.8 荒尾	9.6 油洲・湖西	1.2 半崎・長田						0.1 油洲	0.1 油洲							132.3
広見処理分区			0.7 広見														0.7
丸山処理分区			1.6 丸山														1.6
新川第1処理分区	3.7 相生	1.9 相生	4.2 山神・新川							5.2 相生							43.3
新川第2処理分区		3.3 山神	6.2 山神・松江	10.2 山神・油洲	8.7 山神・浅間	0.8 浅間	12.3 浅間	10.9 新川									84.4
西山第1処理分区											13.4 金山						13.4
西山第2処理分区									12.1 東山	18.1 鶴見	3.9 金山						34.1
西山第3処理分区		24.3 西山	0.1 西山														24.4
西山第4処理分区			7.9 西山・丸山	6.1 久香・丸山	5.4 久香・丸山	10.6 久香・丸山	5.9 山下										35.9
西山第5処理分区	15.0 西山・鶴見																15.0
鷺塚第1処理分区							6.5 葉子	10.2 二本木				9.6 笹山・緑					26.3
鷺塚第2処理分区			15.5 鷺塚	9.2 鷺林	4.9 鷺林	3.4 鷺林	9.0 旭	6.7 旭	26.6 葉子・笹山	5.9 旭	10.2 笹山						91.4
鷺塚第4処理分区											4.2 笹山	20.9 新道・鶴分					25.1
千福第1処理分区													11.9 千福・浜尾	21.9 住吉	5.4 千福	6.9 尾城	70.6
千福第2処理分区													15.1 中後	21.3 緑・植出	2.7 尾城		39.1
松本伏見屋処理分区			1.0 天王			4.3								7.5 緑・植出	25.7 千福	10.7 尾城	332.4
その他			1.0 その他			4.3								7.5 緑・植出	25.7 千福	10.7 尾城	28.5
棚尾第1処理分区						0.7 弥生											303.9
棚尾第2処理分区																	37.9
大浜権現処理分区	8.7	5.9	5.1	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.0	3.5		0.3				288.8
堀川流域			0.2														48.6
伊勢区画						2.8	2.2	1.9	0.8	3.0	3.5						14.2
下山第2区画			0.2														32.9
前浜			1.2														20.2
その他	8.7	5.7	3.3	7.0	7.4	10.1	0.3		0.4				0.3				172.9
川口処理分区			1.5 川口							0.6 0.6							24.8
計	34.2	45.0	45.0	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6	37.9	1446.9
累計	906.9	951.9	996.9	1029.4	1055.8	1088.5	1124.7	1154.4	1194.4	1227.3	1262.5	1304.9	1342.2	1376.4	1409.0	1446.9	1446.9

汚水整備実績(地区別整備状況) (1/2)

整備地区名	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	小計
西端地区	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1	0.0	0.0	2.1	0.3	114.5
西端処理分区分区					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
油ヶ渕流域					10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.0	9.0	8.1			2.1	0.3	114.5
新川地区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	13.8	15.0	22.2	60.3
新川第1処理分区分区																	9.3	13.8	15.0	22.2	60.3
新川第2処理分区分区																	9.3	4.2	9.0	15.1	28.3
中央地区																	9.3	六軒	6.0	7.1	32.0
松本伏見屋処理分区分区	10.0	27.4	50.0	0.0	31.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	田尻	松江		
松本第1区画	10.0	27.4	50.0	0.0	31.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.9
松本第2区画			50.0																		146.9
道場山																					37.4
天王					31.0	28.5															50.0
棚尾地区	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	17.8	46.8	10.0	10.0	10.0	5.7	0.0	5.0	7.0	5.8	5.8	6.9	4.1	0.5	0.0	160.4
棚尾第1処理分区分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	4.1	0.5	0.0	27.2
堀川流域										10.0	5.7										15.7
その他																	6.9	4.1	0.5		11.5
棚尾第2処理分区分区	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.0	7.0	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	106.4
堀川流域				10.0	15.0	17.8	20.0	10.0	10.0												82.8
その他													5.0	7.0	5.8	5.8					23.6
松本伏見屋処理分区分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
大浜地区	4.0	5.9	0.0	0.0	24.0	34.9	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	229.1
大浜権頭処理分区分区	4.0	5.9			24.0	12.2	23.2	13.5	4.0	6.0	2.3	9.0	7.0	7.0	11.7	13.6	12.7	13.4	23.8	36.1	229.4
堀川流域						2.2					0.3	6.0	4.0	3.5	7.2	5.0			12.2	8.0	48.4
雨池区画	4.0	5.9																			9.9
下山第1区画					5.0	10.0	23.2														38.2
下山第2区画										2.0	1.0	1.0	1.0	3.2	2.3	2.5	0.7	1.1			32.3
権田区画								13.5	4.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.3	0.3	1.7					8.3
前浜					19.0					3.0											19.0
その他															1.9	4.4	12.0	12.3	11.6	28.1	73.3
川口処理分区分区						22.7															22.7
旭地区						22.7															22.7
松本伏見屋処理分区分区	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	6.5	16.0	17.0	12.0	11.0	10.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	138.5
伏見屋、平七				50.0				5.0	8.0	9.0	7.0	6.0	6.0	9.0	2.3	2.3	2.4	0.0	0.0	0.0	109.5
東部区画								1.5	1.0	4.0	2.0	6.0	6.0	6.0	2.3	2.3	2.4				76.0
棚尾第1処理分区分区										0.0	1.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5
平七区画																					10.0
棚尾第2処理分区分区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
平七区画								7.0		8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
計	14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0	30.0	30.0	30.0	28.8	29.8	31.3	31.3	41.4	58.6	872.7
集計	14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5	591.5	621.5	651.5	680.3	710.1	741.4	772.7	814.1	872.7	872.7

汚水整備実績(地区別整備状況) (2/2)

整備地区名	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	合計
西端地区	6.8	9.6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0
西端処理分区	6.8	9.6	1.2						0.1	0.1							132.3
	荒居	油渕・湖西	半崎・長田						油渕	油渕							
広見処理分区			0.7														0.7
			広見														
新川地区	18.7	29.5	20.0	16.3	14.1	11.4	18.2	10.9	12.1	23.3	17.3	10.1	21.3	5.4	6.9	24.5	320.3
丸山処理分区			1.6														1.6
			丸山														
新川第1処理分区	3.7	1.9	4.2							5.2							43.3
	相生	相生	山神・新川							相生							
新川第2処理分区	3.3	3.3	6.2	10.2	8.7	0.8	12.3	10.9									84.4
		山神	山神・松江	山神・浅間	山神・浅間	浅間	浅間	新川									
千福第1処理分区												3.8	21.3	5.4	6.9	24.5	61.9
												植出	千福・荒尾	住吉	千福	笠田・郷方	
西山第1処理分区											13.4						13.4
											金山						
西山第2処理分区									12.1	18.1	3.9						34.1
									東山	鶴見	金山						
西山第3処理分区		24.3	0.1														24.4
		西山	西山														
西山第4処理分区			7.9	6.1	5.4	10.6	5.9										35.9
			西山・丸山	久香・丸山	久香・丸山	山下	山下										
西山第5処理分区	15.0																15.0
	西山・鶴見																
鷺塚第4処理分区												6.3					6.3
												踏分					
旭地区	0.0	0.0	15.5	9.2	4.9	3.4	15.5	16.9	26.6	5.9	14.4	24.2	3.0	14.2	19.9	6.0	318.1
鷺塚第1処理分区							6.5	10.2				9.6					26.3
							荒子	二本木				笹山・緑					
鷺塚第2処理分区			15.5	9.2	4.9	3.4	9.0	6.7	26.6	5.9	10.2						91.4
			鷺塚	鷺塚	鷺塚	鷺塚	旭	旭	荒子・笹山	旭	笹山						
鷺塚第4処理分区											4.2	14.6					18.8
											笹山	新道					
千福第2処理分区													3.0	12.9		1.6	17.5
													中後	緑・植出		尾城	
松本伏見屋処理分区														1.3	19.9	4.4	135.1
伏見屋、平七														1.3	19.9	4.4	101.6
東部区画																	33.5
棚尾第1処理分区																10.0	10.0
平七区画																	19.0
棚尾第2処理分区																	19.0
平七区画																	19.0
中央地区	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	12.7	14.6	5.8	7.4	200.8
松本伏見屋処理分区			1.0			4.3								6.2	5.8	6.3	170.5
天王																	28.5
その他			1.0			4.3								6.2	5.8	6.3	142.0
千福第1処理分区												8.1	0.6				8.7
												植出	中後				
千福第2処理分区												12.1	12.1	8.4		1.1	21.6
												中後	中後	植出		尾城	

汚水整備実績(地区別整備状況) (2/2)

整備地区名	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	合計
棚尾地区	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7											161.1
棚尾第1処理分区						0.7											27.9
						弥生											
棚尾第2処理分区																	106.4
松本伏見屋処理分区																	26.8
作塚																	26.8
大浜地区	8.7	5.9	6.6	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.6	3.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	313.6
大浜権現処理分区	8.7	5.9	5.1	7.0	7.4	12.9	2.5	1.9	1.2	3.0	3.5	0.0	0.3				288.8
堀川流域			0.2														48.6
伊勢区画						2.8	2.2	1.9	0.8	3.0	3.5						14.2
下山第2区画		0.2	0.4														32.9
前浜		1.2															20.2
その他	8.7	5.7	3.3	7.0	7.4	10.1	0.3		0.4				0.3				172.9
川口処理分区			1.5							0.6							24.8
川口			1.5							0.6							
計	34.2	45.0	45.0	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6	37.9	1446.9
累計	906.9	951.9	996.9	1029.4	1055.8	1088.5	1124.7	1154.4	1194.4	1227.3	1262.5	1304.9	1342.2	1376.4	1409.0	1446.9	

雨水整備実績(排水区別整備進捗状況)

令和6年度末時点

排水区名	事業計画区域		
	事業計画	整備済	整備率
	(h a)	(h a)	(%)
長田川第一			
長田川第二			
長田川第三			
沢渡川	1.90	1.90	100.00
吹上	12.30	12.17	98.94
陣屋	18.60	15.50	83.33
中田川	55.70	48.43	86.95
古江川	27.00	17.79	65.89
丸山			
久沓第一			
田尻	5.00	5.00	100.00
相生	28.00	28.00	100.00
鶴ヶ崎			
浅間	3.80	3.80	100.00
東山			
西山第一	1.90	1.90	100.00
西山第二			
新川	2.30	2.30	100.00
千福			
油ヶ渚第二			
油ヶ渚第三ノ一			
油ヶ渚第三ノ二	10.80	1.31	12.13
油ヶ渚第四	14.20	12.47	87.82
浜尾第一			
浜尾第二			
浜尾第三			
道場山第一	13.00	13.00	100.00
道場山第二	44.30	36.43	82.23
天王	13.90	10.73	77.19
中松	8.00	8.00	100.00
大浜			
堀川第一	85.20	72.65	85.27
堀川第三	56.30	49.52	87.96
松本	108.30	102.90	95.01
八村川第一	86.80	69.87	80.50
八村川第二	40.10	27.64	68.93
八村川第三	17.80	0.00	0.00
八村川第四	21.30	3.97	18.64
平七第一	10.70	8.91	83.27
雨池	116.00	110.80	95.52
西浜			
一ツ橋	82.00	75.85	92.50
権現	14.10	14.10	100.00
玉津浦	2.70	2.70	100.00
前浜	19.00	11.12	58.53
川口	16.50	1.41	8.55
江口			
蜷川			
合計	937.50	770.17	82.15

雨水幹線整備実績(排水区別整備進捗状況)

令和6年度末時点

排水区名	雨水幹線名	認可延長 (m)	施工延長 (m)	進捗率 (%)
中 田 川 排 水 区	中田川1号雨水幹線	1390.0	1390.0	100.00
古 江 川 排 水 区	古江川1号雨水幹線	60.0	60.0	100.00
相 生 排 水 区	相生1号雨水幹線	630.0	630.0	100.00
西山第一排水区	西山1号雨水幹線	730.0	730.0	100.00
浅 間 排 水 区	浅間1号雨水幹線	690.0	690.0	100.00
新 川 排 水 区	新川1号雨水幹線	650.0	650.0	100.00
道場山第二排水区	道場山2号雨水幹線	590.0	590.0	100.00
堀 川 第一排水区	堀川1号雨水幹線	1170.0	486.4	41.57
	堀川4号雨水幹線			
堀 川 第三排水区	堀川3号雨水幹線	1040.0	1040.0	100.00
	堀川2号雨水幹線			
	堀川放流幹線			
松 本 排 水 区	松本1号雨水幹線	2050.0	2050.0	100.00
	松本2号雨水幹線			
	松本3号雨水幹線			
八村川第一排水区	八村川1号雨水幹線	2850.0	2850.0	100.00
	八村川2号雨水幹線			
八村川第二排水区	八村川6号雨水幹線	1200.0	1200.0	100.00
八村川第四排水区	八村川4号雨水幹線	250.0	0.0	0.00
雨 池 排 水 区	雨池1号雨水幹線	1760.0	1760.0	100.00
	雨池2号雨水幹線			
	雨池3号雨水幹線			
一 ツ 橋 排 水 区	一ツ橋1号雨水幹線	960.0	960.0	100.00
	一ツ橋2号雨水幹線			
	一ツ橋3号雨水幹線			
	一ツ橋4号雨水幹線			
	一ツ橋放流雨水幹線			

※各延長については、図上測量（スケールアップ）により算出しております。

Ⅱ 計画及び整備状況

事業費内訳表（建設関係の委託料、工事費、補償費）

単位：円

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
汚水	委託料	87,967,550	89,727,000	96,261,000	138,821,900	109,006,700
	工事費	1,908,361,963	1,634,659,613	1,340,718,925	1,065,846,912	1,118,719,675
	補償費	140,616,150	180,230,037	170,190,087	104,209,066	140,500,880
	計	2,136,945,663	1,904,616,650	1,607,170,012	1,308,877,878	1,368,227,255
雨水	委託料	23,400,300	8,633,900	46,229,700	48,232,000	46,068,000
	工事費	330,153,560	62,274,520	331,320,000	222,709,080	150,142,630
	補償費	3,279,400	207,020	5,360,196	4,516,470	2,366,540
	計	356,833,260	71,115,440	382,909,896	275,457,550	198,577,170
計	委託料	111,367,850	98,360,900	142,490,700	187,053,900	155,074,700
	工事費	2,238,515,523	1,696,934,133	1,672,038,925	1,288,555,992	1,268,862,305
	補償費	143,895,550	180,437,057	175,550,283	108,725,536	142,867,420
	計	2,493,778,923	1,975,732,090	1,990,079,908	1,584,335,428	1,566,804,425

Ⅱ 計画及び整備状況

国庫補助対象事業費内訳表

単位：千円

区 分		補助率	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
汚 水	委託料	1/2	9,000		36,000	54,800	10,000
	工事費	1/2	1,340,800	1,066,720	1,014,000	619,600	483,800
	補償費	1/2					
	計		1,349,800	1,066,720	1,050,000	674,400	493,800
雨 水	委託料	1/2		8,000	14,400	22,800	42,340
	工事費	1/2	282,600	104,000	140,800	89,200	112,360
	補償費	1/2					
	計		282,600	112,000	155,200	112,000	154,700
計	委託料	1/2	9,000	8,000	50,400	77,600	52,340
	計		9,000	8,000	50,400	77,600	52,340
	工事費	1/2	1,623,400	1,170,720	1,154,800	708,800	596,160
	計		1,623,400	1,170,720	1,154,800	708,800	596,160
	補償費	1/2					
	計						
	計	1/2	1,632,400	1,178,720	1,205,200	786,400	648,500
	計		1,632,400	1,178,720	1,205,200	786,400	648,500
国 庫 補 助 金			816,200	589,360	602,600	393,200	324,250

6 汚水管渠等施工実績
施工年度別管渠延長等

施工年度	区間延長 (m)	管渠延長 (m)	マンホール (箇所)	取付管 (箇所)	ポンプ場 (箇所)	整備面積 (ha)
平成元年度	5,192.69	5,081.69	119	289		14.0
平成2年度	9,484.20	9,251.49	250	533		33.3
平成3年度	13,858.18	13,531.88	358	786		50.0
平成4年度	18,185.08	17,749.62	539	851		60.0
平成5年度	24,273.91	23,602.82	768	1,292		80.0
平成6年度	29,805.59	28,937.25	975	1,668		91.2
平成7年度	26,591.84	25,839.09	839	1,614	7	80.0
平成8年度	13,283.58	12,950.91	399	665		40.0
平成9年度	15,093.21	14,692.81	452	699		40.0
平成10年度	16,416.21	15,967.10	519	773		43.0
平成11年度	11,396.57	11,112.85	314	603		30.0
平成12年度	12,091.14	11,818.44	290	762		30.0
平成13年度	10,791.65	10,563.03	249	634		30.0
平成14年度	10,730.09	10,501.62	269	672		30.0
平成15年度	9,167.60	8,935.22	319	687		28.8
平成16年度	8,598.49	8,387.53	264	626		29.8
平成17年度	8,398.46	8,191.97	280	643		31.3
平成18年度	8,807.59	8,598.31	294	631		31.3
平成19年度	8,106.15	7,915.55	258	618	1	41.4
平成20年度	8,500.53	8,283.14	280	714	1	58.6
平成21年度	10,452.23	10,160.72	390	739		34.2
平成22年度	10,126.80	9,824.33	413	808		45.0
平成23年度	10,495.57	10,221.78	340	746	1	45.0
平成24年度	9,520.79	9,286.63	298	680	2	32.5
平成25年度	8,425.64	8,196.54	289	625		26.4
平成26年度	9,160.16	8,925.39	280	672	1	32.7
平成27年度	11,491.13	11,208.29	365	806		36.2
平成28年度	5,601.06	5,467.03	183	529		29.7
平成29年度	10,578.09	10,324.36	365	830		40.0
平成30年度	7,708.04	7,512.34	258	655	1	32.9
令和元年度	8,016.98	7,849.54	218	693	1	35.2
令和2年度	15,614.21	15,224.33	487	1,214		42.4
令和3年度	10,766.57	10,458.72	462	1,024	1	37.3
令和4年度	9,531.51	9,294.07	322	812	1	34.2
令和5年度	8,047.14	7,857.49	246	867		32.6
令和6年度	8,637.15	8,442.81	236	731		32.6
合 計	422,945.83	412,166.69	13,187	28,191	17	1,442

※ 資料：R5まではGISデータ(R7.4.1時点)より
R6はGISデータ(R7.4.1時点)およびR6年度工事台帳より

マンホールポンプ等一覧

名 称	号機 (No.)	製造メーカー	口径 (mm)	容量 (kW)	供用年月	新品取替年月	備考
川 口	1	クボタ	80	7.5	平成8年4月	令和5年1月	汚水
	2	クボタ	80	7.5	平成8年4月	令和5年1月	
前 浜 1 号	1	新明和工業	65	7.5	平成8年4月	平成27年2月	〃
	2	新明和工業	65	7.5	平成8年4月	平成27年2月	
前 浜 2 号	1	新明和工業	50	0.75	平成8年4月	平成30年2月	〃
	2	新明和工業	50	0.75	平成8年4月	平成30年2月	
雨 池	1	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	〃
	2	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	
道 場 山	1	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	〃
	2	鶴見製作所	65	3.7	平成8年4月	平成25年3月	
天 王	1	クボタ	150	11	平成8年4月	平成30年2月	〃
	2	クボタ	150	11	平成8年4月	平成30年2月	
湊 橋	1	クボタ	150	7.5	平成19年12月		〃
	2	クボタ	150	7.5	平成19年12月		
明 石 公 園	1	クボタ	80	7.5	平成21年4月		〃
	2	クボタ	80	7.5	平成21年4月		
縄 手	1	クボタ	80	5.5	平成24年4月		〃
	2	クボタ	80	5.5	平成24年4月		
浅 間	1	クボタ	100	7.5	平成25年4月		〃
	2	クボタ	100	7.5	平成25年4月		
鷺 林 1 号	1	新明和工業	65	2.2	平成25年4月	令和6年1月	〃
	2	新明和工業	65	2.2	平成25年4月	令和6年1月	
鷺 林 2 号	1	クボタ	65	0.75	平成27年4月		〃
	2	クボタ	65	0.75	平成27年4月		
相 生	1	クボタ	65	0.75	平成31年4月		〃
	2	クボタ	65	0.75	平成31年4月		
金 山	1	鶴見製作所	65	1.5	令和2年4月		〃
	2	鶴見製作所	65	1.5	令和2年4月		
堀 方	1	鶴見製作所	100	15	令和4年4月		〃
	2	鶴見製作所	100	15	令和4年4月		
植 出	1	鶴見製作所	65	15	令和5年4月		〃
	2	鶴見製作所	65	15	令和5年4月		
雁 道	1	鶴見製作所	65	0.75	令和6年4月		雨水
	2	鶴見製作所	65	0.75	令和6年4月		
竈 田	1	新明和工業	65	2.2	令和7年4月		汚水
	2	新明和工業	65	2.2	令和7年4月		
大 浜 権 現 中継ポンプ場	1	電業社	150	18.5	平成8年4月		〃
	2	電業社	150	18.5	平成8年4月	令和3年3月	
	3	電業社	150	18.5	平成14年1月		

マンホールトイレ一覧

設置個所名称	設置基数	管内容量	下流管きよ の 耐震性	必要貯水量	貯留槽容量	設置年度
	(基)	(m ³)		(m ³ /日)	(m ³)	
鷺塚小学校	5	2.14	有り	0.61	-	令和元年度
新川小学校	6	2.46	有り	0.71	-	令和2年度
中央小学校	6	2.46	有り	0.71	-	令和2年度
大浜小学校	6	2.46	無し	0.71	6.1	令和3年度
東部市民プラザ	6	2.46	有り	0.71	-	令和3年度
棚尾小学校	6	2.46	無し	0.71	6.1	令和4年度
西端小学校	5	2.14	無し	0.61	5.6	令和4年度


マンホールトイレの仕組み

マンホールトイレの下には、下水道管が埋められており、使用の前に水をためておきます。水をためておくと、汚物が固まらなくなりトイレトペーパーが溶けてスムーズに汚水が流れるようになります。

ためるための水はプール等の水を使い、ポンプを使って、注水口から水を入れます。

1日1回、汚水を流す作業をします。『貯留弁マンホール』にあるゲートを開けることで、汚水は、道路の下水道管か貯留槽に流れていきます。

1. 道路の下水道管が壊れていないとき
汚水は、道路にある下水道管へと排水します。
2. 道路の下水道管が壊れているとき
『貯留槽』に汚水をためておきます。たまった汚水は、バキュームカーで汲み取ります。



7 油ヶ淵清流ルネッサンス21の概要

平成6年7月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD $5 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ (75%値)……昭和45年9月指定
イ 現 況	昭和58年度～平成4年度 COD (75%値) 9.9～16 $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$
ウ 目標水質	平成12年度(西暦2000年) COD (75%値) 8 $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ …52%値

※ $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
[碧南市油ヶ淵流域(下水道計画面積) 276.6ha、11,650人]	
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約7.1万人……平成12年度は約7.6万人を想定 (約7割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業

(ア) 流入河川対策

浄化対象水量 34,650 m³/日 (礫間接触酸化法等)

(イ) 底泥の浚渫及び覆砂

ヘドロ浚渫量 330,000 m³

覆砂量 100,000 m³

(ウ) 湖岸整備

多自然型河川工法の導入

イ 下水道整備

		(計画処理人口)	(面積)	(事業費)
(ア) 矢作川流域下水道	安城市	9,200人	216ha	
(イ) 衣浦東部流域下水道	安城市	4,300人	148ha	105億円
	碧南市	3,900人	80ha	43億円
	高浜市	10,100人	186ha	77億円
	計	27,500人	630ha	
	人口普及率	36%		

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	45億円
イ 下水道事業費	280億円
計	325億円

(5) その他関連施策

ア 農業集落排水処理施設の整備	イ 合併処理浄化槽の普及
ウ 生活雑排水対策	エ 産業排水対策
	オ 畜産排水対策

8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要

平成16年11月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD $5 \frac{\text{mg}}{\text{ト L}}$ (75%値) ……昭和45年9月指定
イ 現 況	平成3年度～平成12年度 COD (75%値) $9.3 \sim 12 \frac{\text{mg}}{\text{ト L}}$
ウ 目標水質	平成22年度(西暦2010年) COD (75%値) $8 \frac{\text{mg}}{\text{ト L}}$ 以下
	DO $3 \frac{\text{mg}}{\text{ト L}}$ 以上
	にごり 透視度30cm 透明度1m以上
	※ $\frac{\text{mg}}{\text{ト L}} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
	[碧南市油ヶ淵流域(下水道計画面積) 約317ha、14,632人(H15末)]
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約9.2万人(H12年度) ……平成22年度は約9.6万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業	
(ア) 河川浄化施設	
浄化対象水量	26,450 m ³ /日
長田川浄化施設を新たに稼動し、東隅田川、稗田川の浄化施設を継続して稼動する。	
(イ) 底泥の浚渫及び覆砂	
へドロ浚渫量	163,000 m ³
覆砂量	126,000 m ³
(ウ) 河川植生浄化	
流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる。	
イ 下水道整備(短期予測：平成22年度)	

		(計画処理人口)	(面積)	(事業費：H16～H22)
(イ) 衣浦東部流域下水道	安城市	35,557人	766ha	65億円
	碧南市	8,291人	155ha	5億円
	高浜市	17,300人	369ha	31億円
	計	61,148人	1,290ha	
人口普及率	64%			※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	31.9億円
イ 下水道事業費	145.5億円
計	177.4億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	イ 産業排水対策
ウ 畜産排水対策	エ 農地対策 オ 市街地対策

8 油ヶ淵清流ルネッサンスⅡの概要

平成16年11月策定

平成23年 5月改定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD $5 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ (75%値) ……昭和45年9月指定
イ 現 況	平成17年度～平成22年度 COD (75%値) $6.7 \sim 10 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$
ウ 目標水質	平成32年度(西暦2020年) COD (75%値) $6 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ 以下
	DO $3 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ 以上
	にごり 透視度30cm 透明度1m以上
	※ $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約10.1万人 (H22年度) …平成32年度は約10.3万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業

(ア) 河川浄化施設

浄化対象水量 26,450 m³/日

長田川浄化施設を新たに稼働し、東隅田川、稗田川の浄化施設を継続して稼働する。

(イ) 底泥の浚渫及び覆砂

ヘドロ浚渫量 42,000 m³ 覆砂量 132,000 m³

(ウ) 河川植生浄化

流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる。

イ 下水道整備 (短期予測：平成22年度)

	(計画処理人口)	(事業費：H23～H32)
(イ) 衣浦東部流域下水道		
安城市	43,943人	48億円
碧南市	11,155人	16億円
高浜市	18,555人	27億円
計	73,653人	

人口普及率 74%

※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

ア 河川事業費	10億円
イ 下水道事業費	140億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	イ 産業排水対策
ウ 畜産排水対策	エ 農地対策 オ 市街地対策

9 油ヶ淵ルネッサンス計画の概要

令和3年 4月策定

(1) 水 質

ア 環境基準値	湖沼B類型：COD $5 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ (75%値) ……昭和45年9月指定
イ 現 況	平成28年度～令和2年度 COD (75%値) $6.9 \sim 8.1 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$
ウ 目標水質	令和12年度(西暦2030年) COD (75%値) $6 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ 以下 DO $3 \frac{\text{mg}}{\text{リットル}}$ 以上 年間達成率91%以上 にごり 透視度30cm 年間達成率50%以上
	※ $\frac{\text{mg}}{\text{リットル}} = \text{ppm}$

(2) 流 域

ア 湖 面 積	0.64 km ²
イ 周 囲	6.3 km
ウ 水 深	平均3m 最深5m
エ 流域面積	58.29 km ²
オ 流域市	碧南市、安城市、西尾市、高浜市
カ 流域内現況人口	約11.1万人 (H30年度) …令和12年度は約10.8万人を想定 (約6割が安城市)
キ 流入河川	長田川、半場川、朝鮮川、稗田川
ク 流入水量	約2億m ³ /年

(3) 目標水質を達成するための施策

ア 河川事業	
(ア) 河床及び湖底調査	堆積状況や底質の汚泥状況モニタリング (必要に応じて浚渫等を実施)
(イ) 河川植生浄化	流入河川の多自然化により植生による浄化を回復させる
(ウ) 湖内のにごり対策	高浜川水門を開門し、湖内水の排水を推進させる
イ 下水道整備 (短期予測：令和12年度)	(計画処理人口)
衣浦東部流域下水道	安城市 49,502人
	碧南市 13,820人
	高浜市 21,392人
	計 84,734人
人口普及率	81% ※安城市のみ矢作川、衣浦東部両処理区合計

(4) 概算事業費

75億円

(5) その他関連施策

ア 生活排水対策	合併浄化槽への転換及び高度処理型浄化槽設置の促進
イ 産業排水対策	事業所への濃度規制・総量規制等の遵守指導
ウ 農地対策	施肥対策や代かき対策等の推進
エ 市街地対策	浄化槽の雨水貯留槽転用や貯留浸透施設の整備等の推進

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

(1/3)

単位：円

区 分	昭和33年度	平成元年度	平成2年度	平成3年度	平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料				25,617,000	48,930,856	57,331,080	26,024,970	157,903,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	267,192,300	834,547,200
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計				25,617,000	383,452,129	335,755,069	329,046,369	1,073,870,567
雨水特別会計	委託料						5,000,000	86,713,640	5,000,000
	工事費								86,713,640
	補償費								
	計						5,000,000	86,713,640	91,713,640
合 計	委託料				25,617,000	48,930,856	62,331,080	26,024,970	162,903,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	353,905,940	921,260,840
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計				25,617,000	383,452,129	340,755,069	415,760,009	1,165,584,207
一般会計	委託料			4,300,000		4,738,000	1,548,000	3,071,000	13,657,000
	委託料			4,300,000	25,617,000	53,668,856	63,879,080	29,095,970	176,560,906
	工事費					312,008,630	255,346,270	353,905,940	921,260,840
	補償費					22,512,643	23,077,719	35,829,099	81,419,461
	計			4,300,000	25,617,000	388,190,129	342,303,069	418,831,009	1,179,241,207

区 分	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	累 計
公共下水道特別会計	委託料	53,763,940	55,862,100	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500		435,270,596
	工事費	580,995,190	688,305,116	531,751,122	218,655,830	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,442,049,708
	補償費	6,327,450	73,771,172	57,573,857	21,968,000	206,899	7,667,543	41,638,200	291,906,710
	計	641,086,580	817,938,388	633,434,429	279,398,230	121,987,999	181,554,893	157,878,450	4,169,227,014
雨水特別会計	委託料		244,440					9,660,000	14,904,440
	工事費	6,326,260	8,330,700						101,370,600
	補償費		2,231,237						2,231,237
	計	6,326,260	10,806,377					9,660,000	118,506,277
合 計	委託料	53,763,940	56,106,540	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500	9,660,000	450,175,036
	工事費	587,321,450	696,635,816	531,751,122	242,578,350	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,543,420,308
	補償費	6,327,450	76,002,409	57,573,857	21,968,000	206,899	7,667,543	41,638,200	294,137,947
	計	647,412,840	828,744,765	633,434,429	262,077,478	121,987,999	181,554,893	167,538,450	4,287,733,291
一般会計	委託料								13,657,000
	委託料	53,763,940	56,106,540	44,109,450	18,165,000	33,270,300	33,421,500	9,660,000	463,832,036
	工事費	587,321,450	696,635,816	531,751,122	242,578,350	88,510,800	140,465,850	116,240,250	3,543,420,308
	補償費	6,327,450	76,002,409	57,573,857	21,968,000	206,899	7,667,543	41,638,200	294,137,947
	計	647,412,840	828,744,765	633,434,429	262,077,478	121,987,999	181,554,893	167,538,450	4,301,390,291

※「清流ルネサンス21」は平成12年度で終了

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

(2/3)

単位：円

区 分	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	小 計
公共下水道特別会計	委託料			43,659,000	46,365,191	41,569,500	13,813,136	14,477,113	595,154,536
	工事費	71,438,850		6,020,700	3,110,205	294,699,536	305,511,300	389,026,050	4,511,856,349
	補償費	16,598,000		2,042,861	0	66,828,203	67,518,481	43,683,699	488,577,954
	計	88,036,850		51,722,561	49,475,396	403,097,239	386,842,917	447,186,862	5,595,588,839
雨水特別会計	委託料			7,681,800	946,050	7,550,550	48,972,075	91,409,500	171,464,415
	工事費			101,709,300	97,146,646	154,253,400		119,616,000	574,095,946
	補償費			249,598	42,643	0		473,719	2,997,197
	計			109,640,698	98,135,339	161,803,950	48,972,075	211,499,219	748,557,558
一般会計	委託料			51,340,800	47,311,241	49,120,050	62,785,211	105,886,613	766,618,951
	工事費	71,438,850		107,730,000	100,256,851	448,952,936	305,511,300	508,642,050	5,085,952,295
	補償費	16,598,000		2,292,459	42,643	66,828,203	67,518,481	44,157,418	491,575,151
	計	88,036,850		161,363,259	147,610,735	564,901,189	435,814,992	658,686,081	6,344,146,397
合 計	委託料								13,657,000
	工事費	71,438,850		51,340,800	47,311,241	49,120,050	62,785,211	105,886,613	780,275,951
	補償費	16,598,000		107,730,000	100,256,851	448,952,936	305,511,300	508,642,050	5,085,952,295
	計	88,036,850	0	2,292,459	42,643	66,828,203	67,518,481	44,157,418	491,575,151
	計			161,363,259	147,610,735	564,901,189	435,814,992	658,686,081	6,357,803,397

区 分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	累 計
公共下水道特別会計	委託料	27,407,839	38,024,700	31,051,026					691,638,101
	工事費	92,830,500	285,853,050	475,447,160	115,376,400	319,028,680	156,568,680	117,449,200	6,276,103,259
	補償費	10,759,210	40,926,682	38,721,290					578,985,136
	計	130,997,549	364,804,432	545,219,476	115,376,400	319,028,680	156,568,680	117,449,200	7,546,726,496
雨水特別会計	委託料	124,097,500	377,504,250	475,560,000	395,830,000	333,617,400			2,397,857,365
	工事費	110,591,250	63,500,850	57,682,800	85,437,720	91,257,840	92,303,600	92,303,600	1,074,870,006
	補償費	2,404,277	8,819,065	7,942,375					22,162,914
	計	237,093,027	449,824,165	541,185,175	395,830,000	419,055,120	91,257,840	92,303,600	3,494,890,285
一般会計	委託料	151,505,339	415,528,950	506,611,026	395,830,000	333,617,400			3,089,495,466
	工事費	203,421,750	349,353,900	533,129,960	115,376,400	404,466,400	247,826,520	209,752,800	7,350,973,265
	補償費	13,163,487	49,745,747	46,663,665					601,148,050
	計	368,090,576	814,628,597	1,086,404,651	511,206,400	738,083,800	247,826,520	209,752,800	11,041,616,781
合 計	委託料								13,657,000
	工事費	151,505,339	415,528,950	506,611,026	395,830,000	333,617,400			3,103,152,466
	補償費	13,163,487	49,745,747	46,663,665	115,376,400	404,466,400	247,826,520	209,752,800	7,350,973,265
	計	368,090,576	814,628,597	1,086,404,651	511,206,400	738,083,800	247,826,520	209,752,800	11,055,273,781

《清流ルネサンス区域内》 下水道事業費内訳表（委託料、工事費、補償費）

(3 / 3)

単位：円

区 分	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		小 計
下水 道 事 業 会 計	委託料						691,638,101
	工事費	31,517,200		4,137,100	3,648,700	5,830,000	6,321,236,259
	補償費						578,985,136
	計	31,517,200		4,137,100	3,648,700	5,830,000	7,591,859,496
雨 水	委託料	13,530,000					2,411,387,365
	工事費	11,719,400	19,211,500	194,676,900	100,004,300	22,946,000	1,423,428,106
	補償費						22,162,914
	計	25,249,400	19,211,500	194,676,900	100,004,300	22,946,000	3,856,978,385
計	委託料	13,530,000					3,103,025,466
	工事費	43,236,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000	7,744,664,365
	補償費						601,148,050
	計	56,766,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000	11,448,837,881
一般会計	委託料						13,657,000
合 計	委託料	13,530,000					3,116,682,466
	工事費	43,236,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000	7,744,664,365
	補償費						601,148,050
	計	56,766,600	19,211,500	198,814,000	103,653,000	28,776,000	11,462,494,881

※令和2年度より特別会計から企業会計に移行

※「油ヶ淵清流ルネサンスⅡ」は令和2年度で終了

Ⅱ 計画及び整備状況

10 大浜権現中継ポンプ場の概要

(1) 役 割 大浜権現処理分区のうち、前浜地区を除く299.8haの汚水を受けもち、大浜1号汚水幹線を通じて収集した汚水を、蜷川右岸でポンプアップし左岸まで圧送する役割をもつ。その後は、自然流下で流域幹線（2号接続点）に接続する。

(2) 所在地 碧南市岬町2丁目22番地

(3) 種 類 汚水中継ポンプ場

(4) 能 力 流入面積 299.8ha
流入汚水量 9,663m³/日（時間最大）
（全体計画 6.71m³/分）

(5) 建設総事業費 4億7,800万円

(6) 運転開始 平成8年4月1日

(7) 設備のあらまし

ア 土木、建築施設

(イ) 建 築 物 鉄筋コンクリート造2階建
建築面積……201.97m²、延面積 434.17m²
中継ポンプ……操作室兼電気室、搬入室、換気機械室
自家発電機……発電機室、流量計装室
(ロ) 地下構造物 鉄筋コンクリート造2階建構造
流入ゲート室、スクリーン室、ポンプ井

イ 機械設備

(イ) 汚水ポンプ

項 目	形 式	口 径	吐 出 量	台 数	動 力
全体計画	着脱式水中汚水ポンプ (吸込スクリュ付)	150mm	2.4m ³ /分	4台 (1台予備)	15.0kW
認可計画	着脱式水中汚水ポンプ (吸込スクリュ付)	150mm	2.4m ³ /分	3台 (1台予備)	18.5kW

(ロ) 流入ゲート 1基 幅700mm×高さ700mm
後面四方水密、鋳鉄製電動制水扉
(ハ) 水路入口ゲート 2基 幅800mm×高さ800mm
幅700mm×高さ800mm
前面三方ゴム水密、鋼板スライドゲート
(ニ) 自動除塵機 1基 間欠式全面かき揚げ型
(ホ) し渣脱水機 1基 スクリュー式
(ヘ) 活性炭脱臭機 1基 立形カートリッジ式、活性炭吸着

ウ 電機設備

(イ) 高圧受変電設備 変圧器容量150KVA
(ロ) 運転操作設備 一式
(ハ) 非常用自家発電設備 発電機容量100KVA(認可計画 75KVA)
(ニ) 計装設備 一式
(ホ) 遠方監視設備 一式

Ⅱ 計画及び整備状況

(8) 稼働実績

項 目	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
総流量 (m ³ /年)	12,951	45,753	67,395	99,601	137,402
日平均 (m ³ /日)	35	125	185	273	376
累 計	12,951	58,704	126,099	225,700	363,102

項 目	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
総流量 (m ³ /年)	161,887	193,739	237,614	295,519	380,578
日平均 (m ³ /日)	444	530	651	810	1,043
累 計	524,989	718,728	956,342	1,251,861	1,632,439

項 目	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
総流量 (m ³ /年)	524,671	550,945	603,396	608,942	643,086
日平均 (m ³ /日)	1,437	1,509	1,653	1,668	1,762
累 計	2,157,110	2,708,055	3,311,451	3,920,393	4,563,479

項 目	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
総流量 (m ³ /年)	696,428	712,846	790,008	823,236	875,098
日平均 (m ³ /日)	1,908	1,953	2,164	2,255	2,397
累 計	5,259,907	5,972,753	6,762,761	7,585,997	8,461,095

項 目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
総流量 (m ³ /年)	864,013	956,716	1,022,052	947,390	1,094,762
日平均 (m ³ /日)	2,367	2,621	2,800	2,596	2,999
累 計	9,325,108	10,281,824	11,303,876	12,251,266	13,346,028

項 目	3年度	4年度	5年度	6年度	
総流量 (m ³ /年)	1,078,407	1,139,205	1,146,333	1,176,300	
日平均 (m ³ /日)	2,955	3,121	3,132	3,214	
累 計	14,424,435	15,563,640	16,709,973	17,886,273	

※令和元年度及び令和3年度は電磁流量計の故障があったため、実際の総流量とは異なる。

1 1 供用開始の告示 (1 / 3)

項 目	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	第 5 回	第 6 回
告 示 年 月 日	平成 8 年 3 月 15 日	平成 9 年 3 月 14 日	平成 10 年 3 月 13 日	平成 10 年 9 月 30 日	平成 11 年 3 月 11 日	平成 12 年 3 月 13 日
告 示 番 号	碧南市告示第 11 号	碧南市告示第 5 号	碧南市告示第 9 号	碧南市告示第 33 号	碧南市告示第 6 号	碧南市告示第 11 号
供 用 開 始 年 月 日	平成 8 年 4 月 1 日	平成 9 年 4 月 1 日	平成 10 年 4 月 1 日	平成 10 年 10 月 15 日	平成 11 年 4 月 1 日	平成 12 年 4 月 1 日
供用開始区域 及び面積 (ha)	西 端	累 計	累 計	累 計	累 計	累 計
	松 本 伏 見 屋	223.7	223.7	8.0	236.7	50.0
	棚 尾 第 1	5.0	228.7	8.0	236.7	50.0
	棚 尾 第 2	51.6	10.0	17.0	78.6	10.0
	大 浜 権 現 口	80.5	80.5	80.5	80.5	86.6
計	372.3	372.3	25.0	412.3	50.0	60.0
区 域 内 世 帯 (世帯)	4,500	4,500	650	5,350	820	241.7
区 域 内 人 口 (人)	15,700	15,700	1,220	17,520	2,860	236.7
						5.0
						10.0
						1.0
						11.0
						4.0
						90.6
						6.0
						83.5
						16.5
						16.5
						26.0
						524.3
						270
						6,910
						21,840
						920
						22,760

項 目	第 7 回	第 8 回	第 9 回	第 10 回	第 11 回	第 12 回
告 示 年 月 日	平成 13 年 3 月 1 日	平成 14 年 3 月 14 日	平成 15 年 3 月 17 日	平成 16 年 3 月 15 日	平成 17 年 3 月 15 日	平成 18 年 3 月 15 日
告 示 番 号	碧南市告示第 6 号	碧南市告示第 9 号	碧南市告示第 5 号	碧南市告示第 3 号	碧南市告示第 7 号	碧南市告示第 7 号
供 用 開 始 年 月 日	平成 13 年 4 月 1 日	平成 14 年 4 月 1 日	平成 15 年 4 月 1 日	平成 16 年 4 月 1 日	平成 17 年 4 月 1 日	平成 18 年 4 月 1 日
供用開始区域 及び面積 (ha)	西 端	累 計	累 計	累 計	累 計	累 計
	新 川 第 2	80.0	88.0	95.0	104.0	112.1
	松 本 伏 見 屋	246.7	246.7	276.2	278.5	280.8
	棚 尾 第 1	5.0	4.0	29.5	2.3	2.3
	棚 尾 第 2	90.6	20.0	20.0	20.0	2.4
計	98.5	95.6	7.0	5.8	5.8	6.9
区 域 内 世 帯 (世帯)	252	7,162	1,404	360	1,574	736
区 域 内 人 口 (人)	396	23,156	3,858	9,254	10,828	11,564
						31,790
						1,491
						33,281

(住民基本台帳人口による)

11 供用開始の告示 (2/3)

項 目	第 13 回	第 14 回	第 15 回	第 16 回	第 17 回	第 18 回
告 示 年 月 日	平成19年3月15日	平成20年3月14日	平成21年3月13日	平成22年3月15日	平成23年3月15日	平成24年3月15日
告 示 番 号	碧南市告示第12号	碧南市告示第7号	碧南市告示第4号	碧南市告示第9号	碧南市告示第29号	碧南市告示第22号
供 用 開 始 年 月 日	平成19年4月1日	平成20年4月1日	平成21年4月1日	平成22年4月1日	平成23年4月1日	平成24年4月1日
供用開始区域 及び面積 (ha)	西 端 112.1	2.1	114.2	6.8	121.3	132.1
	五 山 見 4.2	9.0	13.2	3.7	32.0	33.9
	公 第 1 15.1	6.0	24.9	30.9	34.2	41.5
	新 第 2 9.6	18.9	22.7	22.7	22.7	22.7
	川 第 1 4.1	31.0	31.5	31.5	31.5	31.5
	西 第 2 114.2	207.7	242.3	253.7	259.4	265.4
	西 第 3 184.7	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
	西 第 4 13.4	40.6	811.6	36.9	904.5	949.3
	西 第 5 771.0	782	13,134	745	14,362	899
	松本沢見屋 283.2	1,624	36,712	1,741	39,813	2,377
区 域 内 世 帯 (世帯)	788	12,352	483	13,617	15,369	16,268
区 域 内 人 口 (人)	1,807	35,088	1,360	38,072	42,120	44,497

項 目	第 19 回	第 20 回	第 21 回	第 22 回	第 23 回	第 24 回
告 示 年 月 日	平成25年3月15日	平成26年3月17日	平成27年3月17日	平成28年3月15日	平成29年3月15日	平成30年3月15日
告 示 番 号	碧南市告示第6号	碧南市告示第8号	碧南市告示第8号	碧南市告示第3号	碧南市告示第4号	碧南市告示第4号
供 用 開 始 年 月 日	平成25年4月1日	平成26年4月1日	平成27年4月1日	平成28年4月1日	平成29年4月1日	平成30年4月1日
供用開始区域 及び面積 (ha)	西 端 132.1	132.1	132.1	132.1	132.1	132.2
	五 山 見 1.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	公 第 1 38.1	60.4	61.2	73.5	85.4	85.4
	新 第 2 10.2	8.7	0.8	12.3	11.9	12.1
	川 第 1 24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4
	西 第 2 14.0	19.4	30.0	35.9	35.9	35.9
	西 第 3 6.1	5.4	10.6	15.0	15.0	15.0
	西 第 4 15.0	284.2	288.1	288.1	288.1	288.1
	西 第 5 284.2	4.9	3.4	6.5	8.9	15.4
	松本沢見屋 9.2	24.7	33.0	42.0	48.8	55.3
区 域 内 世 帯 (世帯)	656	17,726	499	829	1,119.0	1,185.8
区 域 内 人 口 (人)	1,694	47,995	1,296	50,497	53,101	54,305

※H24.7.9の改正住民基本台帳法施行により、H24以後は外国人を含む人数。
※全体計画の見直しに伴う処理区分変更のため、実際の供用開始面積と異なる。

(住民基本台帳人口による)

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (1/4)

区 分	昭和63年度末	平成元年度末	平成2年度末	平成3年度末	平成4年度末	平成5年度末	平成6年度末	平成7年度末	平成8年度末	平成9年度末	平成10年度末	平成11年度末
①行政区画面積 (ha)	3,398.9	3,546.0	3,547.0	3,547.0	3,555.0	3,555.0	3,555.0	3,573.0	3,581.0	3,581.0	3,581.0	3,586.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0	1,529.0
③全体計画処理人口 (人)									68,100	68,100	68,100	68,100
④事業認可区域面積 (ha)	307.3	307.3	307.3	307.3	447.4	447.4	472.8	472.8	652.3	652.3	652.3	652.3
⑤事業認可処理人口 (人)									28,608	28,608	28,608	28,608
⑥整備区域面積 (ha)		14.0	33.3	50.0	60.0	80.0	91.2	80.0	40.0	40.0	43.0	30.0
⑦累計		14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	408.5	448.5	488.5	531.5	561.5
全体計画に対する整備率 ⑦/② (%)		0.9	3.1	6.4	10.3	15.5	21.5	26.7	29.3	31.9	34.8	36.7
認可面積に対する整備率 ⑦/④ (%)		4.6	15.4	31.7	35.2	53.0	69.5	86.4	68.8	74.9	81.5	86.1
⑧行政区画世帯数 (世帯)	17,921	18,145	18,698	19,401	19,628	19,825	20,094	20,216	20,502	20,703	20,848	21,174
⑨行政区画人口 (人)	65,550	65,660	66,445	67,509	67,785	67,740	67,910	67,853	68,165	68,220	68,257	68,382
⑩住民基本台帳人口 (人)	65,389	65,455	65,836	66,388	66,630	66,640	66,650	66,509	66,502	66,396	66,569	66,623
⑪供用開始区域面積 (ha)									372.3	15.0	75.0	36.0
⑫累計							10.0	20.0	30.0	40.0	462.3	498.3
整備済であるが未供用区域面積 (ha)												
(年度当初の供用開始後現在)	うち、西 端											
うち、東部区画										1.5	2.5	6.5
うち、下山第2										13.5	17.5	19.5
うち、権田区画												
うち、川 口									6.2	6.2	6.2	6.2
うち、その他												
計			14.0	47.3	97.3	157.3	237.3	328.5	36.2	61.2	26.2	34.2
⑬供用開始区域世帯数 (世帯)									4,500	200	820	470
⑭累計									4,500	4,700	6,170	6,640
⑬供用開始区域人口 (人)									15,700	600	2,860	1,460
⑭累計									15,700	16,300	20,380	21,840
普 及 率 (3/31) ⑭/⑩ (%)									23.6	24.5	30.6	32.8
⑮接続世帯数 (世帯)									714	732	1,329	1,091
⑮累計									714	1,446	2,775	3,866
⑯接続人口 (人)									2,374	2,391	4,320	3,400
⑯累計									2,374	4,765	9,085	12,485
接 続 率 (3/31) ⑯/⑭ (%)									15.1	29.2	44.6	57.2
市全体利用率 ⑯/⑩ (%)									3.6	7.2	13.6	18.7
普 及 率 (翌年度4/1供用開始分を含む)								23.6	24.5	30.7	32.8	34.2
接 続 率 (翌年度4/1供用開始分を含む)									14.6	23.4	41.6	54.9

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (2/4)

区 分	平成12年度末	平成13年度末	平成14年度末	平成15年度末	平成16年度末	平成17年度末	平成18年度末	平成19年度末	平成20年度末	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度末
①行政区画面積 (ha)	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,529.0	1,529.0	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,604.6	1,610.2	1,610.2
③全体計画処理人口 (人)	68,100	68,100	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	69,300	69,300
④事業認可区域面積 (ha)	714.5	714.5	714.5	990.2	990.2	990.2	990.2	990.2	1,111.9	1,111.9	1,182.8	1,182.8
⑤事業認可処理人口 (人)	32,719	32,719	32,719	44,089	44,089	44,089	44,089	44,089	50,160	50,160	52,540	52,540
⑥整備区域面積 (ha)	⑦単年度 ⑦累計	30.0 591.5	30.0 621.5	28.8 680.3	29.8 710.1	31.3 741.4	31.3 772.7	41.4 814.1	58.6 872.7	34.2 906.9	45.0 951.9	45.0 996.9
全体計画に対する整備率 ⑦/②(%)												
認可面積に対する整備率 ⑦/④(%)												
⑧行政区画世帯数 (世帯)	21,532	22,004	22,670	23,313	24,097	24,816	25,462	26,210	26,209	26,074	26,180	26,336
⑨行政区画人口 (人)	68,729	69,316	70,129	70,943	71,941	72,584	73,352	74,092	73,845	73,342	73,133	72,754
⑩住民基本台帳人口 (人)	66,724	67,138	67,685	68,265	68,761	69,167	69,632	69,941	70,013	69,979	69,957	69,672
⑪供用開始区域面積 (ha)	⑪単年度 ⑪累計	26.0 524.3	24.0 548.3	21.0 569.3	35.0 677.4	31.0 708.4	31.3 739.7	31.3 771.0	40.6 811.6	56.0 867.6	36.9 904.5	44.8 949.3
整備済であるが未供用区域面積(ha)												
(年度当初の供用開始後現在) うち、西 端												
うち、東部区画	8.5	14.0	20.0									
うち、下山第2	20.5	22.0	23.0	2.9	2.9	1.7	1.7	0.9	0.9	0.9		0.2
うち、権田区画	2.0	3.0	5.0									
うち、川 口	6.2	6.2	6.2	6.2								
うち、その他	2.0	3.0	5.0									
計	39.2	48.2	59.2	9.1	2.9	1.7	1.7	1.7	2.5	5.1	2.4	2.6
⑫供用開始区域世帯数 (世帯)	⑫単年度 ⑫累計	270 6,910	252 7,162	328 7,490	360 7,858	1,574 10,828	1,105 11,933	409 12,342	793 13,135	482 13,617	745 14,362	1,007 15,369
⑬供用開始区域人口 (人)	⑬単年度 ⑬累計	920 22,760	396 23,156	747 23,903	1,221 27,761	2,808 31,790	1,972 33,762	1,336 35,098	1,614 36,712	1,360 38,072	1,741 39,813	2,307 42,120
普及率 (3/31) ⑬/⑩(%)												
⑭接続世帯数 (世帯)	⑭単年度 ⑭累計	989 4,855	953 5,808	787 6,595	1,181 7,776	635 9,123	660 9,783	545 10,328	177 10,505	156 10,661	890 11,551	591 12,142
⑮接続人口 (人)	⑮単年度 ⑮累計	3,012 15,497	2,799 18,296	2,105 20,401	1,835 22,236	1,230 25,698	1,455 27,153	1,043 28,196	526 28,722	249 29,971	2,473 31,444	1,236 32,680
接続率 (3/31) ⑮/⑬(%)												
市全体利用率 ⑮/⑩(%)												
普及率 (翌年度4/1供用開始分を含む)												
接続率 (翌年度4/1供用開始分を含む)												

1 2 整備率、普及率、接続率等の推移 (3 / 4)

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末
①行政区画面積 (ha)	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,586.0	3,612.0
②全体計画区域面積 (ha)	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,610.2	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1	1,611.1
③全体計画処理人口 (人)	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630	69,630
④事業認可区域面積 (ha)	1,182.8	1,182.8	1,182.8	1,298.1	1,298.1	1,298.1	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,434.5	1,521.7
⑤事業認可処理人口 (人)	52,540	52,540	52,540	56,530	56,530	56,530	63,420	63,420	63,420	63,420	63,420	67,600
⑥整備区域面積 (ha)	32.5	26.4	32.7	36.2	29.7	40.0	32.9	35.2	42.4	37.3	34.2	32.6
⑦累計	1,029.4	1,055.8	1,088.5	1,124.7	1,154.4	1,194.4	1,227.3	1,262.5	1,304.9	1,342.2	1,376.4	1,409.0
全体計画に対する整備率 ⑦/② (%)	63.9	65.6	67.6	69.8	71.7	74.1	76.2	78.4	81.0	83.3	85.4	87.5
認可面積に対する整備率 ⑦/④ (%)	87.0	89.3	92.0	86.6	88.9	92.0	85.6	88.0	91.0	93.6	95.9	92.6
⑧行政区画世帯数 (世帯)	26,320	26,489	26,739	27,173	27,679	28,357	28,947	29,297	29,498	29,765	30,020	30,374
⑨行政区画人口 (人)	72,207	71,876	71,685	71,789	72,068	72,762	73,104	73,180	72,765	72,756	72,459	72,382
⑩住民基本台帳人口 (人)	72,207	71,876	71,685	71,789	72,068	72,762	73,104	73,180	72,765	72,756	72,459	72,382
⑪供用開始区域面積 (ha)	47.0	32.9	26.4	29.4	34.0	27.7	39.2	29.9	31.7	42.4	51.7	34.2
⑫累計	996.3	1,029.2	1,055.6	1,085.0	1,119.0	1,146.7	1,185.9	1,215.8	1,247.5	1,289.9	1,341.6	1,375.8
整備済であるが未供用区域面積 (ha)												
(年度当初の供用開始後現在)	うち、西 端											
	うち、東部区画											
	うち、下山第2											
	うち、権田区画											
	うち、川 口											
	うち、その他	0.6	0.2	0.2	3.5	5.7	8.6	11.6	15.0	15.0	0.6	0.6
計	0.6	0.2	0.2	3.5	5.7	7.7	8.6	11.6	15.0	15.0	0.6	0.6
⑬供用開始区域世帯数 (世帯)	1,009	765	404	702	829	633	1,212	765	772	1,201	1,225	1,151
⑭累計	17,070	17,835	18,239	18,941	19,770	20,403	21,615	22,380	23,152	24,353	25,578	26,729
⑮供用開始区域人口 (人)	2,284	1,523	1,036	1,637	1,582	1,022	1,409	1,289	1,247	2,841	2,233	1,580
⑯累計	46,301	47,824	48,860	50,497	52,079	53,101	54,510	55,799	57,046	59,887	62,120	63,700
普及率 (3/31) ⑭/⑩ (%)	64.1	66.5	68.2	70.3	72.3	73.0	74.6	76.2	78.4	82.3	85.7	88.0
⑯接続世帯数 (世帯)	935	950	531	803	982	436	978	497	508	910	664	1,143
⑰累計	13,624	14,574	15,105	15,908	16,890	17,326	18,304	18,801	19,309	20,219	20,883	22,026
⑯接続人口 (人)	2,211	2,126	1,548	1,480	1,650	481	2,154	701	694	2,480	1,024	1,807
⑰累計	36,363	38,489	40,037	41,517	43,167	43,648	45,802	46,503	47,197	49,677	50,701	52,508
接続率 (3/31) ⑰/⑭ (%)	78.5	80.5	81.9	82.2	82.9	82.2	84.0	83.3	82.7	83.0	81.6	82.4
市全体利用率 ⑰/⑯ (%)	50.4	53.5	55.9	57.8	59.9	60.0	62.7	63.5	64.9	68.3	70.0	72.5
普及率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	66.2	68.0	70.4	72.5	73.7	74.9	76.3	78.0	82.3	85.4	87.9	90.0
接続率 (翌年度4/1供用開始分を含む)	76.0	78.8	79.3	79.7	81.3	80.1	82.1	81.5	78.8	80.0	79.6	80.6

※⑩⑫⑬⑭⑮⑯=改正住民基本台帳法施行(平成24年7月9日)以後は外国人を含む。

12 整備率、普及率、接続率等の推移 (4/4)

[illegible][illegible]

※⑩⑫⑬⑮⑯＝改正住民基本台帳法施行(平成24年7月9日)以後は外国人を含む。

Ⅱ 計画及び整備状況

1.3 地区別人口、接続率、普及率の推移

		令和4年3月31日	令和5年3月31日	令和6年3月31日	令和7年3月31日	令和7年4月1日
全地区	全人口（住基による）	72,756 人	72,459 人	72,382 人	72,111 人	72,111 人
	供用開始区域世帯数	24,353 世帯	25,578 世帯	26,729 世帯	27,708 世帯	28,467 世帯
	供用開始区域人口	59,887 人	62,120 人	63,700 人	65,159 人	66,935 人
	接続人口	49,677 人	50,701 人	52,508 人	53,098 人	53,098 人
	接続率（水洗化率）	83.0 %	81.6 %	82.4 %	81.5 %	79.3 %
	未接続率（非水洗化率）	17.0 %	18.4 %	17.6 %	18.5 %	20.7 %
	普及率	82.3 %	85.7 %	88.0 %	90.4 %	92.8 %
新川地区	地区人口	15,257 人	15,225 人	15,215 人	15,278 人	15,278 人
	供用開始区域世帯数	4,828 世帯	5,354 世帯	5,589 世帯	5,835 世帯	6,354 世帯
	供用開始区域人口	11,892 人	13,003 人	13,298 人	13,679 人	14,892 人
	接続人口	8,033 人	8,604 人	9,454 人	9,489 人	9,489 人
	接続率（水洗化率）	67.5 %	66.2 %	71.1 %	69.4 %	63.7 %
	未接続率（非水洗化率）	32.5 %	33.8 %	28.9 %	30.6 %	36.3 %
	普及率	77.9 %	85.4 %	87.4 %	89.5 %	97.5 %
中央地区	地区人口	10,433 人	10,347 人	10,281 人	10,216 人	10,216 人
	供用開始区域世帯数	2,913 世帯	3,315 世帯	3,647 世帯	3,851 世帯	4,017 世帯
	供用開始区域人口	6,962 人	7,720 人	8,154 人	8,586 人	8,993 人
	接続人口	6,460 人	6,645 人	6,823 人	7,070 人	7,070 人
	接続率（水洗化率）	92.8 %	86.1 %	83.7 %	82.3 %	78.6 %
	未接続率（非水洗化率）	7.2 %	13.9 %	16.3 %	17.7 %	21.4 %
	普及率	66.7 %	74.6 %	79.3 %	84.0 %	88.0 %
大浜地区	地区人口	15,423 人	15,330 人	15,257 人	15,143 人	15,143 人
	供用開始区域世帯数	6,156 世帯	6,377 世帯	6,422 世帯	6,492 世帯	6,492 世帯
	供用開始区域人口	14,804 人	15,244 人	15,186 人	15,070 人	15,070 人
	接続人口	12,839 人	12,803 人	12,898 人	12,850 人	12,850 人
	接続率（水洗化率）	86.7 %	84.0 %	84.9 %	85.3 %	85.3 %
	未接続率（非水洗化率）	13.3 %	16.0 %	15.1 %	14.7 %	14.7 %
	普及率	96.0 %	99.4 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %
棚尾地区	地区人口	6,665 人	6,675 人	6,698 人	6,723 人	6,723 人
	供用開始区域世帯数	2,634 世帯	2,664 世帯	2,722 世帯	2,761 世帯	2,761 世帯
	供用開始区域人口	6,632 人	6,642 人	6,664 人	6,688 人	6,688 人
	接続人口	6,050 人	6,094 人	6,136 人	6,194 人	6,194 人
	接続率（水洗化率）	91.2 %	91.7 %	92.1 %	92.6 %	92.6 %
	未接続率（非水洗化率）	8.8 %	8.3 %	7.9 %	7.4 %	7.4 %
	普及率	99.5 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %	99.5 %
旭地区	地区人口	16,731 人	16,701 人	16,858 人	16,746 人	16,746 人
	供用開始区域世帯数	5,131 世帯	5,196 世帯	5,655 世帯	6,055 世帯	6,129 世帯
	供用開始区域人口	12,882 人	12,889 人	13,857 人	14,620 人	14,776 人
	接続人口	9,923 人	10,260 人	10,969 人	11,268 人	11,268 人
	接続率（水洗化率）	77.0 %	79.6 %	79.2 %	77.1 %	76.3 %
	未接続率（非水洗化率）	23.0 %	20.4 %	20.8 %	22.9 %	23.7 %
	普及率	77.0 %	77.2 %	82.2 %	87.3 %	88.2 %
西端地区	地区人口	8,247 人	8,181 人	8,073 人	8,005 人	8,005 人
	供用開始区域世帯数	2,691 世帯	2,672 世帯	2,694 世帯	2,714 世帯	2,714 世帯
	供用開始区域人口	6,715 人	6,622 人	6,541 人	6,516 人	6,516 人
	接続人口	6,372 人	6,295 人	6,228 人	6,227 人	6,227 人
	接続率（水洗化率）	94.9 %	95.1 %	95.2 %	95.6 %	95.6 %
	未接続率（非水洗化率）	5.1 %	4.9 %	4.8 %	4.4 %	4.4 %
	普及率	81.4 %	80.9 %	81.0 %	81.4 %	81.4 %

1 流域下水道の概要

(1) 矢作川・境川流域下水道のあらまし

矢作川・境川流域下水道は、衣浦東部、衣浦西部、矢作川、境川の4つの処理区に分かれ、処理区ごとに流域下水道計画を策定して、効率的に生活環境の改善と矢作川、衣浦湾、油ヶ淵など公共用水域の水質保全を図ろうとしている。

ア 矢作川・境川流域下水道計画概要

処 理 区	処理人口 (人)	処理水量 (m ³ /日最大)	処理区域面積 (ha)	関 係 市 町
衣浦東部	132,490	78,000	3,008	碧南、高浜、安城の一部
衣浦西部	212,036	112,100	3,818	半田、知多、阿久比、東浦等
矢 作 川	858,301	467,000	16,470	岡崎、豊田、安城、西尾等
境 川	675,996	372,600	12,375	刈谷、豊田、安城、知立等

(2) 衣浦東部流域下水道処理区の全体計画の概要

ア 関連市

市 名	計画区域面積 (ha)	計画処理人口 (人)	計画汚水量 (日最大m ³)
碧 南 市	1,597	68,360	40,183
高 浜 市	890	47,560	26,905
安 城 市	521	16,570	8,889
計	3,008	132,490	75,977

イ 幹線管渠

幹 線 名	管 渠 内 径	延 長
衣浦東部第1幹線	φ1.5m～0.25m	16,490m
衣浦東部第2幹線	φ0.8m～2×0.2m	2,130m
衣浦東部第3幹線	φ0.8m～0.7m	5,050m
放 流 渠	φ1.5m	50m
計		23,720m

Ⅲ 衣浦東部流域下水道計画

ウ 中継ポンプ場

ポンプ施設の名称	揚水量最大(m ³ /分)
見合ポンプ場(第1幹線)	54
田尻ポンプ場(第2幹線)	4
新高取橋ポンプ場(第1幹線)	2

エ 排除方式 分流式


オ 終末処理場

名 称	衣浦東部浄化センター
所 在 地	碧南市港南町2丁目地内
敷 地 面 積	8.86ha
処 理 能 力	日最大 75,977m ³
処 理 方 法	凝集剤添加硝化脱窒法 汚泥：濃縮→(消化)→脱水→焼却→搬出

- ※ 平成8年4月1日の供用開始時点の日最大処理能力は9,200m³である。
- ※ 平成13年5月に増設工事が完成し、日最大処理能力は18,400m³になった。
- ※ 平成19年3月に増設工事が完成し、日最大処理能力は28,550m³になった。
- ※ 平成23年12月に増設工事が完成し、日最大処理能力は31,100m³になった。
- ※ 令和3年3月に増設工事が完成し、日最大処理能力は41,300m³になった。

2 衣浦東部浄化センターの施設概要

	施設の名称	規格・形状	現有施設
水 処 理 施 設	汚水ポンプ	水中ポンプ φ 250 7.5 m ³ /分 立軸渦巻斜流ポンプ φ 300 13 m ³ /分 φ 450 26 m ³ /分	2台 2台 1台
	最初沈殿池	平行流式矩形沈殿池 幅6.0m×長さ20.0m×水深2.5m 幅5.0m×長さ20.0m×水深2.5m 幅5.0m×長さ20.0m×水深2.5m	4池 4池 2池
	反応タンク	水中攪拌曝気式 幅6.0m×長さ45.0m×水深5.0m 超微細気泡式、水中ミキサー式 幅10.4m×長さ66.7m×水深5.0m 超微細気泡式、水中攪拌式 幅10.4m×長さ66.7m×水深5.0m	4池 2池 1池
	最終沈殿池	平行流式矩形沈殿池 幅6.0m×長さ31.0m×水深3.0m 幅6.0m×長さ40.0m×水深3.0m 幅5.0m×長さ70.0m×水深3.0m 幅5.0m×長さ70.0m×水深3.0m	2池 2池 4池 2池
	塩素混和池	幅2.5m×長さ78.0m×水深2.0m	1池
	送風機	多段ターボブロワ 30 m ³ /分 60 m ³ /分 80 m ³ /分 85 m ³ /分	2台 1台 1台 1台
汚 泥 処 理 施 設	重力濃縮タンク	重力式円形タンク 固形物負荷74kg-DS/m ² ・日 φ 5.0m×水深4.0m	2槽
	常圧浮上濃縮機	常圧浮上式タンク 固形物負荷25kg-DS/m ² ・時 φ 2.6m×水深4.9m(浮上面積4.8 m ²)	2基
	脱水機	高効率ベルトプレス脱水機 ろ布巾2.0m ろ過速度120kg-DS/m・時 高効率型2軸スクリーンプレス脱水機 スクリーン径0.7m ろ過速度357kg-DS/時	1台 2台



IV 財 務

1 決 算 額

収益の収入支出

(単位：円、消費税別)

年 度	収 入	支 出	当年度純利益	前年度繰越 利益剰余金	その他 未処分利益 剰余金変動額	当年度 未処分利益 剰余金
2	2,730,720,108	2,551,847,011	178,873,097	0	0	178,873,097
3	2,509,236,297	2,496,462,339	12,773,958	178,873,097	0	191,647,055
4	2,540,889,400	2,452,876,289	88,013,111	191,647,055	0	279,660,166
5	2,752,126,401	2,491,570,375	260,556,026	279,660,166	0	540,216,192
6	2,602,804,009	2,530,889,002	71,915,007	440,216,192	0	512,131,199

資本の収入支出

(単位：円、消費税込)

年 度	収 入	支 出	不 足 額
2	2,451,615,500	3,811,680,384	1,360,064,884
3	1,935,896,030	3,295,900,681	1,360,004,651
4	1,900,830,950	3,417,560,149	1,516,729,199
5	1,450,487,432	2,956,791,744	1,506,304,312
6	1,593,915,140	2,828,430,730	1,234,515,590

IV 財 務

2 損益計算書

収益の部

(単位：円)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
営 業 収 益	1,436,192,590	1,260,906,542	1,246,141,922	1,250,322,730	1,245,158,137
下 水 道 使 用 料	536,368,590	544,382,542	549,417,519	563,266,770	573,451,137
他 会 計 負 担 金	899,824,000	716,254,000	695,291,000	686,734,000	671,707,000
その他営業収益	0	270,000	1,433,403	321,960	0
営 業 外 収 益	1,154,157,795	1,248,329,755	1,294,746,488	1,343,974,051	1,357,643,997
受取利息及び配当金	5,309	8,275	8,896	10,573	795,700
他 会 計 負 担 金	801,880,000	910,627,000	944,548,000	981,737,000	982,264,000
補 助 金	3,500,000	0	0	0	3,250,000
長期前受金戻入	347,695,252	337,250,843	349,615,421	361,820,156	370,929,818
雑 収 益	1,077,234	443,637	574,171	406,322	404,479
特 別 利 益	140,369,723	0	990	157,829,620	1,875
過年度損益修正益	0	0	990	0	1,875
その他特別利益	140,369,723	0	0	157,829,620	0
合 計	2,730,720,108	2,509,236,297	2,540,889,400	2,752,126,401	2,602,804,009

費用の部

(単位：円)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
営 業 費 用	2,285,314,325	2,221,686,032	2,266,187,100	2,322,217,332	2,379,733,076
汚 水 管 渠 費	33,174,402	24,711,736	12,996,395	12,247,243	14,244,754
雨 水 管 渠 費	17,963,888	14,482,152	20,294,999	21,489,180	16,964,000
汚 水 ポ ン プ 場 費	17,028,460	17,469,222	20,145,792	21,181,172	21,851,124
雨 水 ポ ン プ 場 費	39,613,084	40,503,105	48,016,224	45,579,798	46,343,229
総 係 費	86,098,809	85,108,780	92,295,790	90,792,188	105,702,591
流域下水道維持管理負担金	383,751,545	398,599,441	402,695,281	436,265,959	447,982,441
減 価 償 却 費	1,699,269,093	1,639,318,102	1,667,162,997	1,694,661,792	1,717,046,454
資 産 減 耗 費	8,415,044	1,493,494	2,579,622	0	9,103,483
その他営業費用	0	0	0	0	495,000
営 業 外 費 用	251,944,368	217,531,602	186,664,274	168,181,608	150,971,631
支払利息及び企業債取扱諸費	248,403,732	215,244,336	184,359,010	162,684,456	146,944,365
そ の 他 雑 支 出	3,540,636	2,287,266	2,305,264	5,497,152	4,027,266
特 別 損 失	14,588,318	57,244,705	24,915	1,171,435	184,295
過年度損益修正損	827,250	57,244,705	24,915	1,171,435	184,295
その他特別損失	13,761,068	0	0	0	0
合 計	2,551,847,011	2,496,462,339	2,452,876,289	2,491,570,375	2,530,889,002
当 年 度 純 利 益	178,873,097	12,773,958	88,013,111	260,556,026	71,915,007
前年度繰越利益剰余金	0	178,873,097	191,647,055	279,660,166	440,216,192
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	178,873,097	191,647,055	279,660,166	540,216,192	512,131,199

IV 財 務

3 貸借対照表

資産の部

(単位：円)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
固 定 資 産	48,785,270,014	49,109,622,712	49,444,167,045	49,383,777,298	49,274,650,493
有 形 固 定 資 産	46,637,126,068	47,009,910,364	47,384,198,058	47,355,745,674	47,272,564,203
土 地	490,150,370	490,150,370	490,150,370	490,150,370	490,150,370
建 物	724,924,998	702,251,644	697,093,673	672,295,407	658,614,877
構 築 物	42,422,853,805	42,820,040,778	43,265,015,328	43,363,229,339	43,311,805,814
機 械 及 び 装 置	2,887,043,543	2,801,961,381	2,644,571,878	2,524,193,011	2,453,609,775
車 両 運 搬 具	110,409	107,641	107,641	107,641	107,641
工具器具及び備品	2,108,234	1,810,237	1,512,240	1,214,243	1,356,357
建 設 仮 勘 定	109,934,709	193,588,313	285,746,928	304,555,663	356,919,369
無 形 固 定 資 産	2,148,143,946	2,099,712,348	2,059,968,987	2,028,031,624	2,002,086,290
施 設 利 用 権	2,148,143,946	2,099,712,348	2,059,968,987	2,028,031,624	2,002,086,290
投資その他の資産	0	0	0	0	0
破 産 更 生 債 権 等	72,862	47,835	49,426	3,679	6,621
貸 倒 引 当 金	△ 72,862	△ 47,835	△ 49,426	△ 3,679	△ 6,621
流 動 資 産	1,256,354,240	1,054,845,908	947,572,990	1,359,366,334	1,464,350,358
現 金 預 金	976,171,512	770,135,957	706,158,983	1,174,039,175	1,177,800,809
未 収 金	239,022,518	247,555,121	199,688,630	185,454,641	221,180,933
貸 倒 引 当 金	△ 39,790	△ 45,170	△ 74,623	△ 127,482	△ 131,384
前 払 金	41,200,000	37,200,000	41,800,000	0	65,500,000
資 産 合 計	50,041,624,254	50,164,468,620	50,391,740,035	50,743,143,632	50,739,000,851

IV 財 務

負債の部

(単位：円)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
固 定 負 債	14,317,951,750	14,109,415,070	13,833,521,314	13,477,264,125	13,454,879,999
企 業 債	13,387,951,750	13,249,415,070	13,041,521,314	12,755,264,125	12,812,879,999
建設改良費等の財源に充て るための企業債	13,318,951,750	13,180,415,070	12,980,188,002	12,697,764,145	12,759,213,351
その他の企業債	69,000,000	69,000,000	61,333,312	57,499,980	53,666,648
他 会 計 借 入 金	930,000,000	860,000,000	790,000,000	720,000,000	640,000,000
その他の長期借入金	930,000,000	860,000,000	790,000,000	720,000,000	640,000,000
その他の固定負債	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
その他の固定負債	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
流 動 負 債	2,111,726,707	1,827,284,853	1,745,271,844	1,864,459,377	1,559,391,183
企 業 債	1,199,103,195	1,228,536,680	1,171,993,756	1,053,357,189	915,884,126
建設改良費等の財源に充て るための企業債	1,199,103,195	1,228,536,680	1,168,160,424	1,049,523,857	912,050,794
その他の企業債	0	0	3,833,332	3,833,332	3,833,332
他会計借入金	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	80,000,000
その他の長期借入金	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	80,000,000
未 払 金	896,060,623	587,788,963	492,221,020	729,945,065	551,887,712
預 り 金	2,038,889	38,210	17,068	27,123	26,345
引 当 金	14,524,000	10,921,000	11,040,000	11,130,000	11,593,000
賞 与 引 当 金	8,788,000	9,203,000	9,459,000	9,627,000	10,029,000
法定福利費引当金	5,736,000	1,718,000	1,581,000	1,503,000	1,564,000
繰 延 収 益	10,703,151,276	11,169,144,218	11,592,189,287	11,803,167,514	11,926,604,046
長 期 前 受 金	11,049,296,428	11,852,055,636	12,624,477,069	13,197,275,452	13,690,679,587
長期前受金収益化累計額	△ 346,145,152	△ 682,911,418	△ 1,032,287,782	△ 1,394,107,938	△ 1,764,075,541
負 債 合 計	27,132,829,733	27,105,844,141	27,170,982,445	27,144,891,016	26,940,875,228

資本の部

(単位：円)

(単位：円)

区 分	令 和 2 年 度	令 和 3 年 度	令 和 4 年 度	令 和 5 年 度	令 和 6 年 度
資 本 金	22,484,846,241	22,549,902,241	22,696,022,241	22,812,961,241	22,940,919,241
資 本 金	22,484,846,241	22,549,902,241	22,696,022,241	22,812,961,241	22,940,919,241
剰 余 金	423,948,280	436,722,238	524,735,349	785,291,375	857,206,382
資 本 剰 余 金	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183
国 庫 補 助 金	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183	245,075,183
利 益 剰 余 金	178,873,097	191,647,055	279,660,166	540,216,192	612,131,199
減債積立金	0	0	0	0	100,000,000
当年度未処分利益剰余金	178,873,097	191,647,055	279,660,166	540,216,192	512,131,199
資 本 合 計	22,908,794,521	22,986,624,479	23,220,757,590	23,598,252,616	23,798,125,623

負 債 資 本 合 計	50,041,624,254	50,092,468,620	50,391,740,035	50,743,143,632	50,739,000,851
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4 経 営 分 析

経 費 回 収 率 等

単位：千円

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
使用料収入額	A	536,368	544,382	549,418	563,267	573,450
有収水量(千m ³)	B	4,789	4,880	4,952	5,074	5,179
污水处理費	管理運営費 C	718,378	731,948	742,762	761,102	780,120
	維持管理費	523,379	520,778	527,850	560,927	597,222
	資本費	194,999	211,170	214,912	200,175	182,898
	企業債等利息(下記より)	106,253	91,411	64,181	55,196	17,835
	減価償却費(下記より)	88,746	119,759	150,731	144,979	165,063
高資本費対策繰入金	D			0	0	0
使用料対象経費	C - D = E	718,378	731,948	742,762	761,102	780,120
	維持管理費 F	523,379	520,778	527,850	560,927	597,222
	資本費 G	194,999	211,170	214,912	200,175	182,898
経費回収率 (%)	A / E	74.7%	74.4%	74.0%	74.0%	73.5%
使用料単価 (円)	A / B	112.0	111.6	110.9	111.0	110.7
処理原価	C / B	150	150	150	150	151
使用料対象処理原価	E / B	150	150	150	150	151

(資本費の内訳)

単位：千円

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
企業債等利息		248,404	215,244	184,359	162,684	146,944
	雨水処理費	37,363	30,763	26,003	22,791	58,987
	污水处理費	106,253	91,411	64,181	55,196	17,835
	分流式下水道等に要する経費	104,788	93,070	94,175	84,697	70,122
減価償却費		1,699,269	1,639,318	1,667,163	1,694,662	1,717,047
	雨水処理費	769,582	663,923	662,489	652,592	533,035
	污水处理費	88,746	119,759	150,731	144,979	165,063
	分流式下水道等に要する経費	493,246	646,071	631,189	662,122	648,981
	長期前受金戻入分	347,695	209,565	222,754	234,969	369,968

(決算統計32表より)

財 務 比 率

項 目	算 式	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$	107.0	100.5	103.6	110.5	102.8
経常収支比率 (%)	$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$	102.1	102.9	103.6	104.2	102.8
固定資産構成比率 (%)	$\frac{\text{固定資産}}{\text{負債} + \text{資本}} \times 100$	97.5	97.9	98.1	97.3	97.1
自己資本構成比率 (%)	$\frac{\text{自己資本金} + \text{剰余金} + \text{繰延収益}}{\text{負債} + \text{資本}} \times 100$	67.2	68.1	69.1	69.8	70.4
流動比率 (%)	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	59.5	55.6	54.3	72.9	93.9
有形固定資産減価償却率 (%)	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{償却対象資産の帳簿原価(有形固定資産)}} \times 100$	3.4	6.5	9.3	12.1	14.8
管渠老朽化率 (%)	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道布設延長}} \times 100$	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5 受益者負担金

公共下水道の末端管渠の建設に要する費用の一部に充てるため、平成2年3月14日に「衣浦東部都市計画碧南下水道事業受益者負担に関する条例」を制定し、平成7年度（6年度賦課）から順次、供用開始の見込まれる区域の土地所有者等のみなさんから受益者負担金を徴収している。

(1) 負担金額及び納付方法等

ア 負担金額 1㎡当り 350円

イ 納付方法 (ア) 期別納付
(イ) 一括納付

年4回×5年（20回）

各年度の第1期の納期に、以後の納期に係る負担金も一括して収める方法で、この場合前納報奨金分が減額される。

ウ 納 期 第1期
第2期
第3期
第4期

6月15日～ 6月30日
9月15日～ 9月30日
12月15日～ 12月25日
2月15日～ 2月末日

(2) 賦課年度別の賦課区域と面積

賦課年度	賦 課 区 域	賦課面積
平成6	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、川口処理分区の一部	308.50ha
7	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現処理分区の一部	70.00ha
8	松本伏見屋、棚尾第2処理分区の一部	15.00ha
9	松本伏見屋、棚尾第2処理分区及び西端処理分の一部	75.00ha
10	松本伏見屋、棚尾第1・第2、大浜権現、西端処理分区の一部	36.00ha
11	松本伏見屋、棚尾第1・第2、大浜権現、西端処理分区の一部	26.00ha
12	松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	24.00ha
13	松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	21.00ha
14	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、西端処理分区の一部	73.10ha
15	松本伏見屋、棚尾第2、大浜権現、西端処理分区の一部	28.80ha
16	新川第2、松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.00ha
17	新川第2、松本伏見屋、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.30ha
18	新川第1、新川第2、棚尾第1、大浜権現処理分区の一部	31.30ha
19	新川第1、新川第2、棚尾第1、大浜権現、西端処理分区の一部	40.60ha
20	西端、新川第1第2、大浜権現処理分区の一部	56.00ha
21	西端、新川第1、大浜権現、西山第5処理分区の一部	36.90ha
22	西端、新川第1、大浜権現、西山第3処理分区の一部	44.80ha
23	西端、丸山、広見、新川第1・第2、西山第3・第4、松本伏見屋、大浜権現、川口処理分区の一部	47.00ha
24	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第2処理分区の一部	32.90ha
25	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第2処理分区の一部	26.40ha
26	新川第2、松本伏見屋、大浜権現、西山第4、鷺塚第2、棚尾第1処理分区の一部	29.40ha
27	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第1、鷺塚第2処理分区の一部	34.00ha
28	新川第2、大浜権現、西山第4、鷺塚第1、鷺塚第2処理分区の一部	27.70ha
29	大浜権現、西山第2、鷺塚第2処理分区の一部	39.20ha
30	大浜権現、西山第2、鷺塚第2、新川第1処理分区の一部	29.90ha
31	西山第1、西山第2、鷺塚第2、鷺塚第4処理分区の一部	31.70ha
令和2	千福第1、鷺塚第1、鷺塚第4処理分区の一部	42.40ha
3	千福第1、千福第2、大浜権現処理分区の一部	51.70ha
4	千福第1、千福第2、松本伏見屋処理分区の一部	34.20ha
5	千福第1、松本伏見屋処理分区の一部	32.60ha
6	千福第1、千福第2、松本伏見屋処理分区の一部	37.90ha
	合 計	1446.30ha

IV 財 務

(3) 徴収年度別調定、収納状況

単位：件、円

区 分	平成7年度		平成8年度		平成9年度		
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
現 年 分	調 定 額	5,951	497,394,580	4,329	168,969,830	3,567	69,800,350
	収 納 額	5,897	495,969,200	4,269	167,656,430	3,484	68,656,900
	収 納 率	—	99.7%	—	99.2%	—	98.4%
過 年 分	調 定 額	—	—	54	1,425,380	101	2,669,710
	収 納 額	—	—	13	69,070	40	1,161,330
	収 納 率	—	—	—	4.8%	—	43.5%
合 計	調 定 額	5,951	497,394,580	4,383	170,395,210	3,668	72,470,060
	収 納 額	5,897	495,969,200	4,282	167,725,500	3,524	69,818,230
	収 納 率	—	99.7%	—	98.4%	—	96.3%
	未 納 額	54	1,425,380	101	2,669,710	145	2,651,830

※ 件数は分納の関係で整合しない場合がある。

区 分	平成10年度		平成11年度		平成12年度		
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
現 年 分	調 定 額	4,793	178,485,330	4,568	116,277,900	2,231	68,695,120
	収 納 額	4,623	176,032,730	4,410	114,239,230	2,161	68,239,180
	収 納 率	—	98.6%	—	98.2%	—	99.3%
過 年 分	調 定 額	145	2,651,830	299	4,946,580	384	6,055,810
	収 納 額	16	157,850	73	936,340	136	1,489,910
	収 納 率	—	6.0%	—	18.9%	—	24.6%
合 計	調 定 額	4,938	181,137,160	4,867	121,224,480	2,615	74,750,930
	収 納 額	4,639	176,190,580	4,483	115,175,570	2,297	69,729,090
	収 納 率	—	97.3%	—	95.0%	—	93.3%
	未 納 額	299	4,946,580	384	6,048,910	318	5,021,840

区 分	平成13年度		平成14年度		平成15年度		
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
現 年 分	調 定 額	1,970	68,241,730	1,964	67,613,920	2,348	124,198,340
	収 納 額	1,895	67,641,070	1,849	66,744,570	2,211	123,209,780
	収 納 率	—	99.1%	—	98.7%	—	99.2%
過 年 分	調 定 額	314	4,980,250	276	4,974,130	347	5,543,500
	収 納 額	113	627,680	45	306,880	49	1,304,400
	収 納 率	—	12.6%	—	6.2%	—	23.5%
合 計	調 定 額	2,284	73,221,980	2,240	72,588,050	2,695	129,741,840
	収 納 額	2,008	68,268,750	1,894	67,051,450	2,260	124,514,180
	収 納 率	—	93.2%	—	92.4%	—	96.0%
	未 納 額	276	4,953,230	346	5,536,600	435	5,227,660

区 分	平成16年度		平成17年度		平成18年度		
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
現 年 分	調 定 額	1,892	89,217,960	2,002	92,572,990	1,944	87,692,160
	収 納 額	1,780	88,339,740	1,818	91,636,450	1,766	86,754,070
	収 納 率	—	99.0%	—	99.0%	—	98.9%
過 年 分	調 定 額	437	5,228,060	491	5,694,190	532	6,272,960
	収 納 額	55	412,090	69	368,060	27	138,500
	収 納 率	—	7.9%	—	6.5%	—	2.2%
合 計	調 定 額	2,329	94,446,020	2,493	98,267,180	2,476	93,965,120
	収 納 額	1,835	88,751,830	1,887	92,004,510	1,793	86,892,570
	収 納 率	—	94.0%	—	93.6%	—	92.5%
	不納欠損額	—	—	—	—	128	2,999,350
	未 納 額	494	5,694,190	606	6,262,670	555	4,073,200

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度		
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
現 年 分	調 定 額	1,992	91,009,380	1,709	100,105,450	1,677	84,090,930
	収 納 額	1,868	90,170,850	1,625	99,371,760	1,570	83,199,250
	収 納 率	—	99.1%	—	99.3%	—	98.9%
過 年 分	調 定 額	640	4,073,200	544	3,527,830	441	3,396,627
	収 納 額	181	1,214,340	130	615,283	64	632,750
	収 納 率	—	29.8%	—	17.4%	—	18.6%
合 計	調 定 額	2,632	95,082,580	2,253	103,633,280	2,118	87,487,557
	収 納 額	2,049	91,385,190	1,755	99,987,043	1,634	83,832,000
	収 納 率	—	96.1%	—	96.5%	—	95.8%
	不納欠損額	39	169,560	57	249,610	31	223,980
	未 納 額	—	3,527,830	—	3,396,627	—	3,431,577

IV 財 務

区 分		累計			
		件 数	金 額		
現 年 分	調 定 額	71,275	3,290,070,530		
	収 納 額	67,949	3,265,218,082		
	収 納 率				
過 年 分	調 定 額	9,690	92,785,465		
	収 納 額	2,376	17,258,535		
	収 納 率				
合 計	調 定 額	80,965	3,382,855,995		
	収 納 額	70,325	3,282,476,617		
	収 納 率		97.0%		
	不 納 欠 損 額	3,003	5,614,323		
	未 納 額		94,765,055		

(4) 前納報獎金交付額

単位：件、円

区 分	平成 7 年度		平成 8 年度		平成 9 年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	2,331	73,034,970	817	20,917,420	250	5,062,520

区 分	平成10年度		平成11年度		平成12年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	804	20,803,270	457	9,790,040	292	7,329,410

区 分	平成13年度		平成14年度		平成15年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	298	7,970,940	312	6,774,830	757	17,315,410

区 分	平成16年度		平成17年度		平成18年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	433	9,903,800	488	9,706,860	449	11,601,920

区 分	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	419	11,074,580	393	12,139,250	398	10,617,560

区 分	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	414	12,207,050	545	11,256,440	545	11,710,570

区 分	平成25年度		平成26年度		平成27年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	518	11,239,270	391	9,847,150	412	10,383,710

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	490	11,838,380	301	7,877,250	465	10,438,300

区 分	令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	378	10,282,940	507	11,206,240	636	15,802,460

区 分	令和 4 年度		令和 5 年度		令和 6 年度	
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額
前 納 報 奨 金	812	19,190,510	497	13,857,490	538	12,185,590

区 分	累計			
	件 数	金 額		
前 納 報 奨 金	16,347	413,366,130		

IV 財 務

6 下水道使用料

(1) 年度別調定、収納状況

単位：円、件

区 分		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
		金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数
現 年 分	調定額	589,994,465	110,519	598,810,027	115,144	604,348,631	120,981	619,578,305	125,327	630,784,491	128,882
	収納額	533,025,107	98,948	543,605,072	103,271	549,796,041	108,654	562,935,909	112,937	574,235,848	115,910
	収納率	90.3%		90.8%		91.0%		90.9%		91.0%	
過 年 分	調定額	53,913,979	11,943	57,773,953	12,026	56,037,986	12,336	55,492,667	12,833	57,594,380	12,892
	収納額	52,971,316	11,406	56,819,466	11,496	54,993,763	11,752	54,390,943	12,243	56,364,336	12,248
	収納率	98.3%		98.3%		98.1%		98.0%		97.9%	
合 計	調定額	643,908,444	122,462	656,583,980	127,170	660,386,617	133,317	675,070,972	138,160	688,378,871	141,774
	収納額	585,996,423	110,354	600,424,538	114,767	604,789,804	120,406	617,326,852	125,180	630,600,184	128,158
	収納率	91.0%		91.4%		91.6%		91.4%		91.6%	
	不納欠損額	138,068	82	121,456	67	104,146	78	149,740	88	136,204	73
	未納額	57,773,953	12,026	56,037,986	12,336	55,492,667	12,833	57,594,380	12,892	57,642,483	13,543

(2) 下水道使用料料金表

基本使用料 (2ヶ月につき)	従 量 使 用 料 (2ヶ月の汚水の量につき)	
900円	20m3までのもの	1m3につき 30円
	20m3を超え 40m3までのもの	1m3につき 85円
	40m3を超え 60m3までのもの	1m3につき 130円
	60m3を超え 100m3までのもの	1m3につき 150円
	100m3を超え 200m3までのもの	1m3につき 170円
	200m3を超え 1000m3までのもの	1m3につき 190円
	1000m3を超えるもの	1m3につき 235円

(3) 用途別調定状況

単位：件、m³、円

区 分		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
家 庭 用	件 数	103,217	93.4%	107,720	93.6%	113,410	93.7%	117,677	93.9%	121,199	94.0%
	水 量	3,961,864	82.7%	4,019,643	82.4%	4,088,958	82.6%	4,187,290	82.5%	4,295,205	82.9%
	金 額	434,161,608	73.6%	435,512,308	72.7%	440,998,058	73.0%	449,779,492	72.6%	460,948,929	73.1%
営 業 用	件 数	5,351	4.8%	5,464	4.7%	5,585	4.6%	5,660	4.5%	5,682	4.4%
	水 量	431,053	9.0%	451,192	9.2%	464,148	9.4%	490,921	9.7%	497,908	9.6%
	金 額	72,850,578	12.3%	77,889,150	13.0%	80,887,743	13.4%	87,786,369	14.2%	90,047,208	14.3%
工 場 用	件 数	866	0.8%	853	0.7%	864	0.7%	865	0.7%	876	0.7%
	水 量	69,189	1.4%	67,912	1.4%	67,622	1.4%	70,410	1.4%	74,233	1.4%
	金 額	10,854,301	1.8%	10,609,611	1.8%	10,568,310	1.7%	11,169,783	1.8%	12,145,963	1.9%
畜 産 用	件 数	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%	30	0.0%
	水 量	30,031	0.6%	33,806	0.7%	30,095	0.6%	33,376	0.7%	24,169	0.5%
	金 額	6,534,777	1.1%	7,415,317	1.2%	6,649,882	1.1%	7,659,007	1.2%	5,461,036	0.9%
公共施設	件 数	1,055	1.0%	1,077	0.9%	1,092	0.9%	1,095	0.9%	1,095	0.8%
	水 量	297,052	6.2%	307,103	6.3%	300,923	6.1%	292,014	5.8%	287,618	5.6%
	金 額	65,593,201	11.1%	67,383,641	11.3%	65,244,638	10.8%	63,183,654	10.2%	62,181,355	9.9%
合 計	件 数	110,519	100.0%	115,144	100.0%	120,981	100.0%	125,327	100.0%	128,882	100.0%
	水 量	4,789,189	100.0%	4,879,656	100.0%	4,951,746	100.0%	5,074,011	100.0%	5,179,133	100.0%
	金 額	589,994,465	100.0%	598,810,027	100.0%	604,348,631	100.0%	619,578,305	100.0%	630,784,491	100.0%
使用水量対前年伸率		#REF!		1.9%		1.5%		2.5%		2.1%	

IV 財 務

7 消 費 税

単位：円

区 分	項 目	申告年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
		課税年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
(課税) 消費税額	課税売上額		782,554,634	678,310,749	661,898,015	860,597,763	712,309,307
	課税標準額		711,431,000	616,646,000	601,725,000	782,361,000	647,554,000
	消費税額 A		55,476,693	48,097,848	46,934,025	61,023,753	50,509,032
(控除) 消費税額	課税仕入額		2,943,444,008	2,346,978,939	2,385,071,448	2,093,052,184	2,078,655,718
	消費税額 B		251,935,551	199,807,317	203,594,616	173,076,719	174,740,893
	特定収入課税仕入額		905,513,945	726,961,282	760,212,224	562,071,082	455,465,290
	消費税額 C		82,319,450	66,087,389	69,110,202	51,097,371	41,405,934
	控除対象消費税額 B-C=D		169,616,101	133,719,928	134,484,414	121,979,348	133,334,959
消費税還付額			114,139,408	85,622,080	87,550,389	60,955,595	82,825,927
還付加算金			181,300	219,500	45,300	37,500	
還付金合計			114,320,708	85,841,580	87,595,689	60,993,095	82,825,927
消費税納付額 A-D			-114,139,408	-85,622,080	-87,550,389	-60,955,595	-82,825,927

IV 財 務

8 地方債の状況

(1) 借入先別

単位：千円

借 入 先	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度 償還元金	令和6年度 末現在高	構 成 比	借入件数
※財政融資資金	1,351,779	973,500	138,699	2,186,580	15.93%	36
※2 郵政公社	1,288,609		372,770	915,839	6.67%	11
地方公共団体金融機構	11,168,233		541,888	10,626,345	77.40%	75
合 計	13,808,621	973,500	1,053,357	13,728,764	100.00%	122

※大蔵省資金運用部から財政融資資金へ名称変更(13年度から)

※2 郵政省簡易保険局から郵政公社を経て㈱かんぽ生命保険(平成19年10月1日から)となったが全額が郵政民営化以前の借入のため便宜上「郵政公社」とした

(2) 目的別

単位：千円

借 入 先	令和5年度末 現在高	令和6年度 発行額	令和6年度 償還元金	令和6年度 末現在高	構 成 比	借入件数
公共下水道事業債	12,680,315	920,100	955,899	12,644,516	92.10%	78
流域下水道事業債	1,066,972	53,400	93,625	1,026,747	7.48%	43
資本費平準化債	61,334		3,833	57,501	0.42%	1
合 計	13,808,621	973,500	1,053,357	13,728,764	100.00%	122

(3) 借入利率別 (令和6年度末現在)

単位：千円

借 入 先	3%未満	3%以上～ 4%未満	4%以上～ 5%未満	5%以上～ 6%未満	6%以上	合 計
※財政融資資金	2,179,246	7,335				2,186,581
※2 郵政公社	835,880	79,958				915,838
地方公共団体金融機構	10,626,345					10,626,345
合 計	13,641,471	87,293	0	0	0	13,728,764
構 成 比	99.36%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	100.0%

※ 最低0.1% (令和元年度)、最高3.4% (平成7年度)

※ 借入利率の区分は平成14年度から決算統計に準ずる。

(4) 令和6年度借入明細

単位：千円

借 入 先	借入金額	目 的	借入利率	参 考
※財政融資資金	810,700	公共下水道	1.90%	長期借入(30年債)
	97,200	公共下水道	2.00%	長期借入(30年債)
	12,200	公共下水道	1.70%	長期借入(20年債)
	53,400	流域下水道	2.00%	長期借入(30年債)
小 計	973,500			
合 計	973,500	4件		

9 流域下水道事業建設費負担金

愛知県が施工する流域下水道（幹線管渠、衣浦東部浄化センター等）の建設費の一部は、関連する公共下水道の関係市（碧南市、安城市、高浜市）が負担することとされている。この負担割合は、国庫補助金を除いた地方負担分を、愛知県が3分の2、関係市が3分の1となっている。

(1) 市の負担額

ア 補助事業	管渠等（国庫補助率 2分の1）	県の事業費×6分の1×汚水割
	処理場（国庫補助率 3分の2）	県の事業費×9分の1×汚水割
イ 県単独事業		県の事業費×3分の1×汚水割

※ 汚水割(H30～)

碧南市	52.9%
安城市	11.7%
高浜市	35.4%

(2) 碧南市の年度別負担額

単位：千円

区 分			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
県 の 事業費	補助分	管渠等	166,019	169,939	171,522	138,070	398,267
		処理場	767,848	200,420	371,189	581,312	272,828
	単独分		0	0	0	0	0
	計		933,867	370,359	542,711	719,382	671,095
碧南市 負担額	補助分	管渠等	14,508	14,851	14,989	12,066	35,110
		処理場	44,736	11,676	21,626	33,868	16,035
	単独分		0	0	0	0	0
	その他						※ 1 2,299
	計		59,244	26,527	36,615	45,934	53,444
起債充当額			59,200	26,500	36,600	45,900	53,400

※1 令和6年度共同汚泥負担金額調整分

1 接続状況

(1) 確認申請の受付件数

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
新築住宅		427	469	426	366	444
既設住宅	浄化槽廃止	381	565	392	444	381
	汲取便所改造	12	7	12	7	5
	その他	6	13	7	5	6
計		826	1,054	837	822	836

※ 1件で浄化槽廃止と汲取便所改造がある場合、汲取便所改造に計上。

(2) 接続完了件数

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
新築住宅		385	459	424	371	418
既設住宅	浄化槽廃止	375	520	410	429	386
	汲取便所改造	11	7	13	7	7
	その他	49	19	4	4	6
計		820	1,005	851	811	817

※ 1件で浄化槽廃止と汲取便所改造がある場合、汲取便所改造に計上。

接続完了件数のうち、集中検針の戸数

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
件 数		1	0	0	0	0
戸 数		65	0	0	0	0

(3) 公共ます設置

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
設置個数	(個)	474	569	593	524	463
工事費	(千円)	38,787	47,824	53,558	49,020	45,775
平均単価	(千円)	81.8	84.0	90.3	93.5	98.9

(4) 水洗化世帯数、水洗化人口（各年度別）

区 分		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
水洗化世帯数		508	910	664	1,143	568
水洗化人口		694	2,480	1,024	1,807	590

2 流域下水道維持管理負担金等の状況

各家庭から排出された汚水は、愛知県が設置した衣浦東部浄化センターで処理され衣浦湾に放流される。この処理に要する費用を関係市が維持管理費等負担金として愛知県に納付している。

負担金には、浄化センターに流入した汚水量に処理単価を乗じて計算した維持管理費負担金と減価償却費及び起債利子を基に市負担分を定める資本費負担金がある。

(1) 負担金の年度別支出状況

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	累計
維持管理 負担金	流入水量 (m3)	5,051,807	5,254,429	5,265,132	5,427,365	5,588,231	26,586,964
	日 平 均 (m3)	13,841	14,396	14,425	14,829	15,268	—
	単 価 (円)	73.8	73.8	73.8	77.8	77.8	—
	負 担 金 (円)	377,192,904	387,776,859	388,566,740	422,248,995	434,764,370	2,010,549,868
資 本 費 負 担 金	市負担分 (円)	77,902,545	87,809,341	94,041,361	99,590,828	99,289,422	458,633,497
	比 率 (%)	52.43590	52.43590	52.43590	52.43590	52.89474	—
	負 担 金 (円)	40,848,901	46,043,618	49,311,434	52,221,347	52,518,881	240,944,181
合 計 (円)		418,041,805	433,820,477	437,878,174	474,470,342	487,283,251	2,251,494,049

(2) 不明水の状況

区 分		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
維持管理負担金納付水量(m3)		5,051,807	5,254,429	5,265,132	5,427,365	5,588,231
碧南市の有収水量 (m3)		4,789,189	4,879,656	4,951,746	5,074,011	5,179,133
不 明 水	水 量 (m3)	332,686	386,167	314,318	354,052	409,684
	率 (%)	6.6%	7.3%	6.0%	6.5%	7.3%

3 水洗便所改造等資金融資あっせん制度

供用開始区域内の水洗化促進のため、供用開始日から3年以内に下水道への接続のための排水設備改造工事を行う者に対し、80万円を限度（改造しようとするくみ取便所又は廃止しようとするし尿浄化槽の数が2個以上のときは、100万円を限度とする）とする無利子の融資あっせんを行う。

(1) 融資あっせんの条件

処理区域内の建築物の所有者で、次に掲げる要件を備えている方。

- ア 市税等（市税、受益者負担金、水道料金）を完納していること。
- イ 現にこの制度の融資を受けていないこと。
- ウ 返済見込みが確実であること。
- エ 独立の生計を営み、市税等を完納し、かつ返済の資力を有する市内在住又は在勤の連帯保証人を1人たてること。

(2) 融資あっせんの申請状況

項 目\年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
接続件数 (件)	820	1,005	851	811	817
融資件数 (件)	3	2	1	2	2
利 用 率 (%)	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2
あっせん額(千円)	1,300	1,300	340	410	1,050

※ 件数及びあっせん額は決定通知の年度

(3) 融資あっせん利用状況

項 目\年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
利子負担額(円)	10,764	7,928	7,643	5,347	5,897
未償還件数(件)	11	12	6	7	5
未償還残高(円)	3,035,500	1,983,900	1,940,000	1,351,000	1,020,000

4 雨水貯留浸透施設設置事業補助金制度（平成27年度より） （旧 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金制度）

雨水貯留施設及び雨水浸透施設を設置することで、雨水の貯留及び地下浸透を推進して、排水路への流出量を抑制することにより、浸水被害を軽減するとともに、良好な水循環の形成を図る。

(1) 補助の対象となる施設及び経費

- ア 浄化槽転用貯留槽 排水設備を設置することにより不用となった浄化槽を雨水貯留用に転用するための改造工事費
- イ 雨水貯留槽 雨水貯留槽の設置に要する材料費及び工事費
ただし、2基分までとする。
- ウ 雨水浸透枳 雨水浸透枳の設置に要する材料費及び工事費
- エ 雨水浸透管 雨水浸透管の設置に要する材料費及び工事費
- オ 雨水浸透側溝 雨水浸透側溝の設置に要する材料費及び工事費
- カ 透水性舗装 透水性舗装の設置に要する材料費及び工事費

(2) 補助の状況

項 目 \ 年 度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
接続件数 (件) (浄化槽廃止分)	375	520	410	429	386
雨水貯留浸透施設合計	3	8	12	3	1
浄化槽転用貯留槽	2	3	4	1	1
雨水貯留槽	1	3	5	2	
雨水浸透枳			2		
雨水浸透管		1	1		
雨水浸透側溝					
透水性舗装		1			
補 助 額 (円)	155,000	542,000	433,000	95,000	75,000
平均工事費(円)	221,594	232,871	125,484	72,172	407,000