

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）

平成26年 2月28日

計画の名称	1 碧南市公共下水道事業の雨水・汚水を一体とした総合的な環境基盤整備の推進																
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度						交付対象	碧南市									
計画の目標																	
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
①公共下水道（汚水）整備率を56％（H21末）から71%に向上させる。 ②過去において水害が発生した地域の公共下水道（雨水）整備による浸水対策達成率を75％（74.8％、H23）から75%（74.98％、H25末）に増加させる。 ③重要な施設の地震対策実施率を25％（H23）から25%（H25末）に増加させる。 ④排水施設における長寿命化計画策定率を0％（H23）から10%（H25末）に増加させる。																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 （H23当初）	中間目標値 （H25末）	最終目標値 （H27末）					
公共下水道整備率 汚水整備済み面積（ha）／全体計画面積（ha）										56%	66%	71%					
下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha）										75%	75%	75%（H25末）					
重要な施設の地震対策実施率 重要な施設のうち、耐震化または減災対策が行われている施設数（箇所）／重要な施設数（箇所）										25%	25%	25%（H25末）					
排水施設における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済みの排水施設数（箇所）／長寿命化計画を策定すべき排水施設数（箇所）										0%	10%	10%（H25末）					
全体事業費	合計 （A＋B＋C）	3,812 百万円	A	3,190 百万円	B	0 百万円	C	622 百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）			16.3%					
交付対象事業																	
A 下水道事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
A1-1-1	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	西端処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=400m	碧南市						2	
A1-1-2	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	新川第1処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=800m	碧南市						50	
A1-1-3	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	新川第2処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=6,600m	碧南市						397	
A1-1-4	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	西山第3処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=4,600m	碧南市						35	
A1-1-5	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	西山第4処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=5,800m	碧南市						362	
A1-1-6	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	大浜権現処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=6,400m	碧南市						383	
A1-1-7	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	松本伏見屋処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=600m	碧南市						35	

A1-1-8	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	鷺塚第1処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=1,800m	碧南市						160	
A1-1-9	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	鷺塚第2処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	管渠L=8,400m	碧南市						659	
A1-1-10	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	汚水	新設	丸山処理分区 公共下水道整備事業（未普及）	接続人孔 1箇所	碧南市						2	
A1-2-1	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	ポンプ場	新設	中田川雨水ポンプ場（浸水対策）	用地取得 A=3,890㎡ ポンプ 8.10t/s	碧南市						648	
A1-2-2	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	雨水	新設	中田川排水区 雨水排水路 1（浸水対策）	水路2600*1700他 L=530m	碧南市						322	
A1-2-3	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	雨水	新設	中田川排水区 雨水排水路 2（浸水対策）	BOX1100*1100他 L=700m	碧南市						0	
A1-2-4	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	雨水	新設	油ヶ淵第四排水区 雨水排水施設（浸水対策）	推進工法 φ600 L=31m 開削工法 φ600 L=64m	碧南市						50	
A1-3-1	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	ポンプ場	改築	排水施設耐震改修事業	耐震補強工 1 式	碧南市						34	総合地震
A1-4-1	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	ポンプ場	改築	排水施設長寿命化計画策定	市内 5 箇所 調査・計画	碧南市						16	長寿命化
A1-4-2	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場機械・電気設備更新	直流電源装置	碧南市						35	
小計（下水道事業）																3,190	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）		備考
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）		備考
										H23	H24	H25	H26	H27			
C1-1-1	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	新川第1処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=400m	碧南市						16		
C1-1-2	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	新川第2処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=2,300m	碧南市						121		
C1-1-3	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	西山第3処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=2,000m	碧南市						13		
C1-1-4	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	西山第4処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=2,200m	碧南市						120		
C1-1-5	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	大浜権現処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=3,100m	碧南市						170		
C1-1-6	下水道	一般	碧南市	直接	碧南市	新設	松本伏見屋処理分区 公共下水道整備事業（末端管渠整備）	管渠L=260m	碧南市						15		

[illegible]

計画の名称	碧南市公共下水道事業の雨水・汚水を一体とした総合的な環境基盤整備の推進		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	碧南市

